

f

1.	tynk c-w	1,5 cm
2.	pustak z bet. komórkowego	12cm
3.	tynk c-w	1,5 cm

a

1.	folia kubełkowa	1x
2.	izolacja wodorozcieńczalna	1x
3.	styrodur EPS 200	10cm
4.	żelbetowa belka podwalinowa	25 cm
5.	izolacja wodorozcieńczalna	1x

b

1.	tynk silikonowo-silikatowy na siatce1 cm	
2.	styrodur EPS 100	25cm
3.	pustak ceramiczny	25cm
4.	tynk c-w	1,5 cm

1

1.	membrana EPDM	
2.	wełna mineralna prasowana w klinach min. gr. 22cm	
3.	folia paroizolacyjna	1x
4.	płyta żelbetowa	20,0 cm
5.	tynk c-w	1,5 cm

2

1.	membrana EPDM	
2.	wełna mineralna prasowana w klinach min. gr. 22cm	
3.	folia paroizolacyjna	1x
4.	płyta żelbetowa	20,0 cm
5.	pustka powietrzna	
6.	płyta g-k na ruszcie	

c

1.	tynk silikonowo-silikatowy na siatce1 cm	
2.	styrodur EPS 100	25cm
3.	ściana żelbetowa	25cm
4.	tynk c-w	1,5 cm

d

1.	tynk c-w	1,5 cm
2.	ściana żelbetowa	25cm
3.	tynk c-w	1,5 cm

e

1.	tynk c-w	1,5 cm
2.	pustak z bet. komórkowego	25cm
3.	tynk c-w	1,5 cm

3

1.	posadzka wg projektu	
2.	wylewka betonowa	7,0 cm
3.	folia budowlana	1x
4.	styropian podłogowy	5,0 cm
5.	folia budowlana	1x
6.	płyta żelbetowa	18,0 cm
7.	pustka powietrzna	
8.	płyta g-k na ruszcie	

4

1.	posadzka wg projektu	
2.	wylewka betonowa	7cm
3.	folia budowlana	1x
4.	styrodur podłogowy	20 cm
5.	folia budowlana	1x
6.	chudy beton C12/15	10 cm
7.	folia budowlana	1x
8.	piasek ubijany warstwami	20 cm
9.	kruszywo ubijane warstwami	40 cm
10.	grunt rodzimy	

Temat:

Rozbudowa budynku 4A na potrzeby pacjentów

Inwestor: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1
im. prof. Stanisława Szyszko
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
41-800 Zabrze ul. 3-go Maja 13-15

Lokalizacja: dz. nr 3845/14 obr. 0012
41-800 Zabrze ul. Zygmunta Krasińskiego

Skala: 1:100

Branża: ARCHITEKTURA | Nr rys: A - 6 | Wersja: v.1

Data: XI 2024

Nazwa rysunku: PRZEKRÓJ B-B

Projektował:
mgr inż. arch. Katarzyna Grychowska
upr. nr 4/08/SLOKK w specjalności architektonicznej
Podpis:

Sprawdził:
mgr inż. arch. Dominika Spyrka
upr. nr MPOIA/029/2018 w specjalności architektonicznej
Podpis: