

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. Nazwa i adres Zamawiającego.

*Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka z o.o.
ul. Płocka 30/32, 87-800 Włocławek
NIP: 888-020-54-53
REGON: 910513420
Tel.: 54 231 74 00, fax: 54 231 74 01
e-mail : mpec@mpec.com.pl
www.mpec.com.pl*

II. Nazwa zadania remontowego.

Remont komory P-11, montaż wentylacji mechanicznej.

III. Przedmiot zamówienia.

***Wykonanie remontu komory ciepłowniczej P-11
zlokalizowanej w ciągu ulicy Kruszyńska we Włocławku
- na wysokości zjazdu do byłego hipermarketu TESCO -***

IV. Opis przedmiotu zamówienia.

1. Przedmiot zamówienia jest opisany w dokumentach pn.:

a) Dokumentacja Techniczna.

*„Projekt Techniczny. Remont komory ciepłowniczej P-11 Włocławek, ul. Kruszyńska.
Działka Nr 1/71 KM 79/2 obręb 0792 Włocławek. Kategoria obiektu XVIII – inne
budowle. Branża konstrukcyjna”.*

*W/w dokument stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego Szczegółowego Opisu Przedmiotu
Zamówienia.*

2. Wprowadzenie do opisu przedmiotu zamówienia (streszczenie zakresu prac opisanych szczegółowo w dokumentach o których mowa w pkt. IV.1)

a) przedmiot zamówienia obejmuje:

- wykonanie remontu istniejącej komory ciepłowniczej z wyłączeniem wentylacji oraz posadzki według opracowanego w tym celu projektu technicznego.

3. Komora ciepłownicza P-11 – charakterystyczne dane:

a) patrz Projekt Techniczny

4. Struktura własności działek w obszarze prowadzenia prac:

- działka Nr 1/71 KM 79/2
 - to pas drogowy ulicy Kruszyńska
 - Gmina Miasto Włocławek
 - w zarządzie Miejskiego Zarządu Infrastruktury Drogowej i Transportu we Włocławku

V. Wymagania Zamawiającego odnośnie podstawowych materiałów i urządzeń:

- do remontu komory P-11 zastosować materiały zgodnie z opisem technicznym umieszczonym w opracowanym w tym celu przez Zakład Projektowania i Nadzoru „EFEKT-BUD” z Bydgoszczy Projektem Technicznym datowanym na dzień 04 kwietnia 2023 roku
 - projekt ten opisuje szczegółowo między innymi: sposób prowadzenia robót ich kolejność, materiały jakich należy użyć do remontu, itd.

VI. Wymagania Zamawiającego odnośnie dokumentacji odbiorowej

1. Dokumentacja odbiorowa powinna być skompletowana w teczce zatytułowanej tak jak przedmiot zamówienia i powinna zawierać:
 - stronę tytułową.
 - spis treści zawartości zgodny z naniesionymi numerami na poszczególnych dokumentach.
 - dokumentację techniczną z naniesionymi ewentualnymi zmianami.
 - dokumenty jakości na użyte do budowy materiały (deklaracje zgodności, deklaracje właściwości użytkowych, certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne, karty charakterystyki i inne zgodne z wymogami i przepisami prawa).
 - protokoły odbioru robót zanikowych i ulegających zakryciu.
 - oświadczenia Kierownika Budowy plus kserokopia uprawnień budowlanych i aktualnego zaświadczenia o przynależności do OIIB.
 - oświadczenia właścicieli lub zarządców terenów.
 - protokół z odbioru pasa drogowego.

*Wykonanie remontu komory ciepłowniczej P-11
zlokalizowanej w ciągu ulicy Kruszyńska we Włocławku
- na wysokości zjazdu do byłego hipermarketu TESCO -*

- Dziennik Budowy z zapisami chronologicznymi z przebiegu remontu wykonywanymi przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zakończony zgłoszeniem do odbioru końcowego potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
 - inne dokumenty których dostarczenie poparte zostało wpisem do Dziennika Budowy.
2. Każda strona dokumentacji powykonawczej (z wyjątkiem opracowań zleconych) winna mieć pieczętą „Dokumentacja powykonawcza” oraz pieczętą i podpis Kierownika Budowy.
 3. Dokumenty będące kopią powinny być ostemplowane pieczętą „Za zgodność z oryginałem” oraz obdarzone podpisem i pieczęcią Kierownika Budowy.
 4. Wymagana ilość egzemplarzy:
 - a) wersja papierowa – 1 egz.
 - b) wersja elektroniczna (w formie PDF) – 1 egz. (płyta CD/DVD)

VII. Inne istotne zagadnienia dla wykonania przedmiotu zamówienia

- z uwagi na warunki panujące w komorze remont komory może być realizowany w okresie od maja do końca sierpnia
- użyte do remontu materiały i urządzenia mają być fabrycznie nowe i pochodzić z bieżącej produkcji.
- z uwagi na fakt, że zadanie realizowane jest w 100% z materiałów Wykonawcy, to przed ich wbudowaniem należy uzyskać zgodę Inspektora Nadzoru Inwestorskiego – w przeciwnym razie materiał taki zostanie uznany za niezgodny z wymogami Zamawiającego i podlegać będzie wymianie na właściwy.
- wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia ponosi Wykonawca.
- ewentualne koszty poniesione przez Zamawiającego w miejsce Wykonawcy na etapie realizacji zadania będą refakturowane na Wykonawcę fakturą do której załącznikiem będzie kopia dokumentu potwierdzającego wysokość poniesionych kosztów lub kary.
- z uwagi na fakt, iż przedmiotowa komora ciepłownicza usytuowana jest w pasie drogowym, a jej remont odbywał się będzie w warunkach normalnego ruchu miejskiego, to Wykonawca remontu otrzyma od Zamawiającego opracowany w tym celu Projekt Czasowej Zmiany Organizacji Ruchu na czas prowadzenia tego remontu – dokument ten Wykonawca prac otrzyma wraz z pozostałymi dokumentami po zawarciu umowy z chwilą przekazania frontu robót
- potwierdzoną kopię wniosku o czasowe zajęcie pasa drogowego ulicy Kruszyńska złożonego w MZiDiT we Włocławku Wykonawca dostarczy do wiadomości Zamawiającemu

Link dostępu do n/w załącznika: <http://77.91.62.65:8180/share.cgi?ssid=0KMkhRS>

1. Dokumentacja Techniczna. „Projekt Techniczny. Remont komory ciepłowniczej P-11 Włocławek, ul. Kruszyńska. Działka Nr 1/71 KM 79/2 obręb 0792 Włocławek. Kategoria obiektu XVIII – inne budowle. Branża konstrukcyjna”.
 - opracowana przez Zakład Projektowania i Nadzoru „EFEKT-BUD” z Bydgoszczy
 - datowana na dzień 04 kwietnia 2023 roku

UWAGA: w/w podpisy zastępuje akceptacja w systemie ZSI UNISOFT