

PRZEDMIAR ROBÓT

CPV: 45443000-4 Roboty elewacyjne
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

Budowa: Budynek mieszkalny Pl. Wolności 15 remont elewacji oficyn z częściowym dociepleniem

Inwestor: Gmina Miasta Czarnków
Pl. Wolności 6
64-700 Czarnków

PRZEDMIAR

Strona 1

04-04-2025

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1	Wymiana okien				
1	1	KNR 401-03-54-04-00	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ²	szt	3,000
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Klatka schodowa Ip	1		1,000
	2	Lokal mieszkalny 15/2	2		2,000
1	2	KNR 202-10-23-09-50	Okna PCW rozwieralno-uchylne 2-dzielne o pow do 2,0 mr z obróbka obsadzenia z nawiewnikami higrosterowanymi	m ²	5,634
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Klatka schodowa	(1,04*2,08)		2,163
	2	Lokal mieszkalny nr 2	(0,89*1,95)*2		3,471
2	Remont elewacji				
2	3	KNR 1323-10-01-11-00	Zabezpieczenie okien folią	m ²	12,446
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Klatka schodowa	(1,04*2,08)		2,163
	4	Lokale mieszkalne	(0,89*1,95)*4+(0,96*1,16)*3		10,283
2	4	KNR 401-07-01-02-00	Odbicie na ścianach tynków cementowo-wapiennych o pow do 5 m ²	m ²	10,000
2	5	KNR 401-07-26-02-00	Uzupełnienie tynków zew kat III ścian z cegły pow do 2 m ²	m ²	10,000
2	6	KNR 401-05-35-08-00	Rozebranie obróbek blacharskich murów, okapów itp. nie nadających się do użytku - parapety okienne	m ²	1,610
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	2	Parapety	(0,89*0,25)*4+(0,96*0,25)*3		1,610
2	7	WKNR W401-05-45-05-00	Rozebranie obróbek blacharskich rur spustowych nadających się do użytku	metr	22,750
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Budynek główny	12,0		12,000
	2	Oficyna wysoka	10,75		10,750
2	8	WKNR W401-05-45-04-00	Rozebranie obróbek blacharskich rynien dachowych nie nadających się do użytku	metr	10,720
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Na ścianie podłużnej oficyny wysokiej z oknami	10,72		10,720
2	9	KNR 401-01-08-11-00	Wywóz gruzu samochodami wywrotkami na odległość do 1 km	m ³	0,144
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		10,0*0,012*1,2		0,144
2	10	KNR 401-01-08-12-00	Wywóz gruzu samochodami wywrotkami na każdy następny 1 km = krotność 10	m ³	0,144
2	11	KNR 202-26-08-01-50	Przygotowanie podłoża przez oczyszczenie i zmycie - ściana oficyny od strony Pl. Wolności 14	m ²	61,542
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		(8,15-0,26)*7,80		61,542
2	12	KNR 202-26-11-02-60	Zagruntowanie 1-krotnie emulsją ATLAS UNI-GRUNT lub równoważną	m ²	63,570
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		(8,15*7,80)		63,570
2	13	KNR 202-26-12-01-60	Ocieplenie ścian płytami styropianowymi EPS 032 grub 10 cm na zaprawie klejowej	m ²	61,542

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> (8,15*0,26)*7,80		61,542
2	14	KNR	202-26-12-04-60 Przymocowanie płyt styropianowych dyblami do ścian z cegły	szt	246,168
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 61,542*4		246,168
2	15	KNR	202-26-09-06-50 Przyklejenie siatki na ścianach	m²	63,570
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> (8,15*7,80)		63,570
2	16	KNR	202-09-31-01-50 Masa podkładowa tynkarska CERPLAST lub równoważna	m²	63,570
2	17	KNR	202-09-33-02-50 Wyprawa elewacyjna silikatowo-silikonowa gr 1,5 na ścianach	m²	63,570
2	18	KNR	202-05-06-01-01 Różne obróbki z blachy ocynkowanej 0,55 mm szer do 25 cm	m²	2,038
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Na ścianie podłużnej po dociepleniu oficyny wysokiej <i>Obliczenie ilości</i> 8,15*0,25		2,038
2	19	WKNR	W401-05-19-01-00 Jednokrotne pokrycie papą termozgrzewalną gr 5,2 mm wierzchniego krycia-wzdłuż nowych operzeń na dachu	m²	2,038
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Na ścianie podłużnej po dociepleniu oficyny wysokiej <i>Obliczenie ilości</i> 8,15*0,25		2,038
2	20		000-00-00-00-00 Demontaż krat okiennych parter przy wejściu do lokalu użytkowego	kompl	2,000
2	21	KNR	401-03-04-02-00 Uzupełnienie ścian z bloczków z betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej - likwidacja wnętr okiennych	m³	0,641
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> (1,0*1,94+1,0*1,83)*0,17		0,641
2	22	KNR	202-26-10-10-50 Ochrona narożników kątownikiem metalowym	metr	45,300
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> okna -Klatka schodowa <i>Obliczenie ilości</i> (1,04+2*2,08)		5,200
		2	okna - Lokale mieszkalne (0,89+2*1,95)*4+(0,96+2*1,16)*3		29,000
		3	drzwi wejściowe do lokalu (1,16+2*2,11)		5,380
		4	drzwi wejściowe do budynku (1,20+2*2,26)		5,720
			głównego		
2	23	KNR	202-26-14-02-61 Ocieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi EPS 032 gr 10 cm ,wyprawa elewacyjna silikonowo-silikatowymi gr 1,5	m²	103,883
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Ściana oficyny z oknami i wejściem do sklepu <i>Obliczenie ilości</i> (10,75*6,65)		71,488
		2	Ściana budynku głównego (6,05*4,65)+(2,16*3,28)		35,217
		3	Ściana budynku głównego nad oficyną wysoką 6,28*(1,70+0,95)*0,5		8,321
		4	Nad oficyną bud. gł. (1,4+0,95)*0,5*5,5		6,463
		5	Minus okna -Klatka schodowa -(1,04*2,08)		-2,163
		6	Minus okna - Lokale mieszkalne -(0,89*1,95)*4-(0,96*1,16)*3		-10,283
		7	Minus drzwi wejściowe do lokalu użytkowego -(1,16*2,11)		-2,448
		8	Minus drzwi wejściowe do budynku głównego -(1,20*2,26)		-2,712
2	24	KNR	202-26-14-05-60 Ocieplenie ościeży płytami styropianowymi gr 2 cm, wyprawa elewacyjna silikatowa CEgr 1,5 mm	m²	3,365
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> okna -Klatka schodowa <i>Obliczenie ilości</i> (1,04*2,08)*0,1		0,216
		2	okna - Lokale mieszkalne (0,89*1,95)*4*0,19+(0,96*1,16)*3*0,21		2,021
		3	drzwi wejściowe do lokalu użytkowego (1,16*2,11)*0,35		0,857
		4	drzwi wejściowe do budynku głównego (1,20*2,26)*0,10		0,271
2	25		000-00-00-00-00 Naprawa tynków wraz z uzupełnieniem dziur w ścianie szczytowej bud. Pl. Wolności 14, przy rynnie	kompl	1,000
2	26	KNR	202-11-34-02-01 Gruntowanie podłoża pionowych preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT lub równoważnymi	m²	5,220
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> (2,90*1,80)		5,220
2	27	KNR	202-26-09-06-50 Przyklejenie siatki na ścianie szczytowej bud. Pl. Wolności 14 nad oficyną wysoka	m²	5,220

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI		NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ		JEDN MIARY	SYMBOL ILOŚĆ
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> (2,90*1,80)			5,220
2	28	KNR	202-09-31-01-50	Masa podkładowa tynkarska CERPLAST lub równoważna		m²	5,220
2	29	KNR	202-09-33-02-50	Wyprawa elewacyjna silikatowo-silikonowa gr 1,5 na ścianach		m²	5,220
2	30	KNR	202-05-41-02-00	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer od 25 cm - parapety		m²	2,254
		<i>Lp</i> 2	<i>Nazwa</i> Parapety	<i>Obliczenie ilości</i> (0,89*0,35)*4+(0,96*0,35)*3			2,254
2	31	KNR	202-05-17-04-00	Montaż prefabrykowanych rynien z blachy OC półokrągłych ø 150		metr	10,720
2	32	KNR	202-05-19-03-00	Montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy OC okrągłych z odzysku po remoncie ścian		metr	22,750
2	33	KNR	401-06-28-03-00	Impregnacja 2-krotnie desek przez smarowanie preparatami olejowymi - okap drewniany		m²	13,748
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Okap drewniany bud. głównego	<i>Obliczenie ilości</i> (12,0*0,57)+(0,3*0,34)*14			8,268
		2	Okap drewniany oficyny niskiej	(11,20*0,38)+(0,3*0,34)*12			5,480
2	34	KNR	401-12-12-25-00	Malowanie 2-krotnie farbą olejną rynny , rury spustowej od strony wejścia do budynku oraz rur wentylacyjnych		metr	44,940
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Rynny	<i>Obliczenie ilości</i> 11,2+12,0			23,200
		2	Rury	3,28+9+2,16+7,30			21,740
2	35	KNR	202-16-10-01-00	Rusztowania ramowe przysienne wys do 10 m		m²	229,480
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Ściana oficyny od stron Pl. Wolności 14	<i>Obliczenie ilości</i> 63,57			63,570
		2	Szczyt oficyny wysokiej	(6,05*7,30)			44,165
		3	Ścina oficyny z oknami	(10,72*6,65)			71,288
		4	Ściana bud. głównego	(6,05*8,34)			50,457
3	Malowanie ścian docieplonych						
3	36	KNR	202-11-34-02-01	Gruntowanie podłozы pionowych preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT lub równoważne		m²	100,839
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Ściana szczytowa oficyny z wejściem do piwnic	<i>Obliczenie ilości</i> (6,05*7,30)			44,165
		2	Oficyna niska z lokalem mieszkalnym nr 4	(4,06*2,40)+(11,20*3,25)			46,144
		3	Komin na oficynie niskiej	(0,42*2+0,75*2)*4,5			10,530
3	37	KNR	401-12-04-04-00	Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi silikatowo-silikonowymi elewacji		m²	100,839