



Rzeczpospolita
Polska

Sfinansowane przez
Unię Europejską
NextGenerationEU



**SAMODZIELNY PUBLICZNY
SZPITAL KLINICZNY NR 1
IM. PROF. STANISŁAWA SZYSZKO**
Śląskiego Uniwersytetu
Medycznego w Katowicach

Znak sprawy: ZP/9/PN/2025

Zabrze, 31.03.2025 r.

**O D P O W I E D Ź nr 2
na zapytania w sprawie SWZ**

Informujemy, że do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisów Specyfikacji Warunków Zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024r., poz. 1320) w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

**ROZBUDOWA I DOPOSAŻENIE SPSK NR 1 IM. PROF. S. SZYSZKO ŚUM
W KATOWICACH CELEM UDOSKONALENIA INTERDYSCYPLINARNOŚCI,
POLEPSZENIA DOSTĘPNOŚCI I INNOWACJI PROCESU LECZENIA PACJENTÓW
ONKOLOGICZNYCH W SYSTEMIE „ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ” REALIZOWANA
W RAMACH KRAJOWEGO PLANU ODBUDOWY I ZWIĘKSZENIA ODPORNOŚCI –
KOMPONENTU D „EFEKTYWNOŚĆ, DOSTĘPNOŚĆ I JAKOŚĆ SYSTEMU OCHRONY
ZDROWIA”, INWESTYCJI D1.1.1 ROZWÓJ I MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY
CENTRÓW OPIEKI WYSOKOSPECJALISTYCZNEJ I INNYCH PODMIOTÓW
LECZNICZYCH**

Zamawiający udziela wyjaśnień zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024r., poz. 1320).

Treść wspomnianej prośby jest następująca:

Pytanie nr 1 dot. SWZ

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o zmianę warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej – punkt 5.1.4.1.a). Prosimy o uznanie za wystarczające doświadczenia Wykonawcy, polegające na wykonaniu przebudowy budynku szpitalnego o powierzchni całkowitej minimum 1500 m² obejmujące swoim zakresem minimum 3-salowy Blok Operacyjny w formule „zaprojektuj i wybuduj” o wartości min. 10 000 000,00 zł brutto oraz oddzielnie w innej umowie wykonanie przebudowy, rozbudowy budynku szpitalnego w formule „zaprojektuj i wybuduj” o wartości min. 15 000 000,00 zł brutto i oddzielnie w innej umowie w formule „zaprojektuj, wybuduj i wyposaż” dostawę sprzętu medycznego o wartości min. 500 000,00 zł brutto.

Wówczas warunek udziału mógłby mieć brzmienie :

5.1.4.1. w okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył:

a/ jedno zadanie budowlane polegające na wykonaniu przebudowy, budowy lub rozbudowy obejmującej zakresem budynek/budynki szpitalne (wg Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych należącej do klasy 1264) **o powierzchni całkowitej minimum 1 500 m² i obejmujące zakresem minimum 3 salowy Blok Operacyjny.**





Rzeczpospolita
Polska

Sfinansowane przez
Unię Europejską
NextGenerationEU



Wartość kosztorysowa zadania powinna być nie mniejsza niż 15 000 000,00 zł brutto (słownie: piętnaście milionów złotych 00/100), a zadanie zrealizowano w formule „zaprojektuj i wybuduj” polegającej na wykonaniu prac budowlanych oraz kompletnej dokumentacji projektowej (projekt budowlany, projekt wykonawczy) wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę.

Ponadto zadanie powinno spełniać następujące warunki:

- zrealizowano w warunkach funkcjonującego obiektu służby zdrowia, świadczącego nieprzerwanie usługi medyczne, a prace budowlane prowadzono etapami, zapewniającymi ciągłość funkcjonowania obiektu służby zdrowia i płynność prac budowlanych,
- zrealizowano w formule zaprojektuj, wybuduj i wyposaż, a wartość dostarczonego sprzętu medycznego wyniosła min. 500 000,00 zł brutto (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100).

b/ jedno zadanie budowlane polegające na wykonaniu przebudowy, budowy lub rozbudowy obejmującej zakresem budynek/budynki szpitalne (wg Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych należącej do klasy 1264) **obejmujące zakresem pracownię diagnostyki obrazowej (TK lub MRI).**

LUB

a/ jedno zadanie budowlane polegające na wykonaniu przebudowy, budowy lub rozbudowy obejmującej zakresem budynek/budynki szpitalne (wg Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych należącej do klasy 1264) **o powierzchni całkowitej minimum 1 500 m² i obejmujące zakresem minimum 3 salowy Blok Operacyjny.**

Wartość kosztorysowa zadania powinna być nie mniejsza niż 10 000 000,00 zł brutto (słownie: dziesięć milionów złotych 00/100), a zadanie zrealizowano w formule „zaprojektuj i wybuduj” polegającej na wykonaniu prac budowlanych oraz kompletnej dokumentacji projektowej (projekt budowlany, projekt wykonawczy) wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę.

Ponadto zadanie powinno spełniać następujące warunki:

- zrealizowano w warunkach funkcjonującego obiektu służby zdrowia, świadczącego nieprzerwanie usługi medyczne, a prace budowlane prowadzono etapami, zapewniającymi ciągłość funkcjonowania obiektu służby zdrowia i płynność prac budowlanych,

ORAZ

b/ jedno zadanie budowlane polegające na wykonaniu przebudowy, budowy lub rozbudowy obejmującej zakresem budynek/budynki szpitalne (wg Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych należącej do klasy 1264) **o powierzchni całkowitej minimum 1 500 m².**

Wartość kosztorysowa zadania powinna być nie mniejsza niż 15 000 000,00 zł brutto (słownie: piętnaście milionów złotych 00/100), a zadanie zrealizowano w formule „zaprojektuj i wybuduj” polegającej na wykonaniu prac budowlanych oraz kompletnej dokumentacji projektowej (projekt budowlany, projekt wykonawczy) wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę.

Ponadto zadanie powinno spełniać następujące warunki:

- zrealizowano w warunkach funkcjonującego obiektu służby zdrowia, świadczącego nieprzerwanie usługi medyczne, a prace budowlane prowadzono etapami, zapewniającymi ciągłość funkcjonowania obiektu służby zdrowia i płynność prac budowlanych,

ORAZ

c/ jedno zadanie budowlane zrealizowane w formule zaprojektuj, wybuduj i wyposaż, o wartości dostarczonego sprzętu medycznego min. 500 000,00 zł brutto (pięćset tysięcy zł 00/100).

ORAZ

d/ jedno zadanie budowlane polegające na wykonaniu przebudowy, budowy lub rozbudowy obejmującej zakresem budynek/budynki szpitalne (wg Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych należącej do klasy 1264) **obejmujące zakresem pracownię diagnostyki obrazowej (TK lub MRI).**

Powyższa zmiana warunków udziału w postępowaniu pozwoli na złożenie ofert przez Wykonawców mających duże doświadczenie w realizacji zadań w budynkach szpitalnych (PKOB 1264), niekoniecznie spełniających warunki Zamawiającego w ramach jednej, zrealizowanej umowy lecz spełniających warunki w ramach kilku realizacji.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.



Rzeczpospolita
Polska

Sfinansowane przez
Unię Europejską
NextGenerationEU



Pytanie nr 2 dot. SWZ

W związku z zamiarem złożenia oferty w postępowaniu r ZP/9/PN/2025 składam wniosek do Zamawiającego dotyczący zmiany warunków udziału w postępowaniu – rozdział 5 punkt 5.1.4.1. SWZ.

Wnoszę o obniżenie wartości roboty referencyjnej z 15 mln. zł brutto na 11 mln zł brutto oraz dopuszczenie przez Zamawiającego realizacji dostawy sprzętu medycznego w innym, oddzielnym zadaniu (oczywiście również w formule „zaprojektuj, wybuduj i wyposaż”). Naszym zdaniem takie zmiany nie są fundamentalną zmianą warunków udziału a pozwolą naszej firmie na udział w postępowaniu.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na zmianę wartości kosztorysowej roboty budowlanej określonej w pkt. 5.1.4.1 SWZ z 15 000 000,00 zł brutto (słownie: piętnaście milionów złotych 00/100) na 11 000 000,00 zł brutto (słownie: jedenaście milionów złotych 00/100). Patrz modyfikacja SWZ nr 4. Ponadto Zamawiający nie wyraża zgody na realizację dostawy sprzętu medycznego w oddzielnym zadaniu.

Pytanie nr 3 dot. sprzętu medycznego – załącznik nr 12 do SWZ

Kolumny:

Czy Zamawiający dopuszcza kolumny anestezjologiczne oraz chirurgiczne mocowane do stropu za pomocą zawieszenia modułowego, wyposażonego w płytę interfejsową zainstalowaną na wysokości sufitu podwieszanego, na której wykonane będą połączenia instalacji wewnętrznych kolumny ze szpitalnymi instalacjami elektrycznymi, niskoprądowymi oraz rurociągami gazów medycznych, bez zaworów serwisowych?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza, ale nie wymaga powyższego.

Pytanie nr 4 dot. sprzętu medycznego – załącznik nr 12 do SWZ

Kolumny:

Czy Zamawiający dopuszcza kolumny anestezjologiczne oraz chirurgiczne, których ramiona są w kolorze białym a panele instalacyjne wykonane są z aluminium anodowanego, a na każdej z krawędzi głowicy zasilającej zainstalowane są pionowe prowadnice montażowe z możliwością wyboru ich kolorystyki z palety 12 kolorów?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza, ale nie wymaga powyższego.

Pytanie nr 5 dot. sprzętu medycznego – załącznik nr 12 do SWZ

Kolumny:

Czy Zamawiający dopuszcza kolumny wyposażone w metalową maskownicę stropową?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza, ale nie wymaga powyższego.

Pytanie nr 6 dot. sprzętu medycznego – załącznik nr 12 do SWZ

Kolumny:

Czy Zamawiający dopuszcza kolumny anestezjologiczne oraz chirurgiczne, których konsole są w kształcie prostokąta o wymiarach 302 mm (szer.) x 263 mm (gł.) z możliwością obrotu ramion oraz głowicy w poziomie 330°?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza, ale nie wymaga powyższego.

Pytanie nr 7 dot. sprzętu medycznego – załącznik nr 12 do SWZ

Kolumny:

Czy Zamawiający dopuszcza kolumny anestezjologiczne oraz chirurgiczne wyposażone w panele instalacyjne wykonane są z aluminium anodowanego z możliwością zamontowania gniazd elektrycznych oraz gazowych na 4 stronach głowicy?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza, ale nie wymaga powyższego.



Rzeczpospolita
Polska

Sfinansowane przez
Unię Europejską
NextGenerationEU



Pytanie nr 8 dot. sprzętu medycznego – załącznik nr 12 do SWZ

Kolumny:

Czy Zamawiający dopuszcza kolumny anestezjologiczne oraz chirurgiczne, których ramiona mają przekrój przypominający kształt trapezu z zaokrąglonymi bocznymi krawędziami (górna podstawa trapezu wyraźnie dłuższa od dolnej) i wykonane są z aluminium o grubości zapewniającej odpowiednią sztywność konstrukcji?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza, ale nie wymaga powyższego.

Pytanie nr 9 dot. sprzętu medycznego – załącznik nr 12 do SWZ

Kolumny:

Czy Zamawiający dopuszcza kolumny anestezjologiczne o stałej wysokości (bez mechanizmu windowego)?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż wymaga regulacji wysokości konsoli zgodnie z Załącznikiem nr 12 do SWZ - kolumny anestezjologiczne pkt 8 oraz kolumny chirurgiczne pkt 8.

Pytanie nr 10 dot. sprzętu medycznego – załącznik nr 12 do SWZ

Kolumny:

Czy Zamawiający dopuszcza kolumny chirurgiczne o stałej wysokości (bez mechanizmu windowego)?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż wymaga regulacji wysokości konsoli zgodnie z Załącznikiem nr 12 do SWZ - kolumny anestezjologiczne pkt 8 oraz kolumny chirurgiczne pkt 8.

Pytanie nr 11 dot. sprzętu medycznego – załącznik nr 12 do SWZ

Kolumny:

Czy Zamawiający dopuszcza kolumny, których obydwa ramiona są o równej długości 750 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza, ale nie wymaga powyższego.

Pytanie nr 12 dot. sprzętu medycznego – załącznik nr 12 do SWZ

Kolumny:

Czy Zamawiający dopuszcza kolumny wyposażone w półki o wymiarach 530 mm x 480 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza, ale nie wymaga powyższego.

Pytanie nr 13 dot. sprzętu medycznego – załącznik nr 12 do SWZ

Kolumny:

Czy Zamawiający wymaga, aby kolumny posiadały możliwość mocowania wyposażenia dodatkowego na każdej ze stron głowicy co pozwala na indywidualne skonfigurowanie stanowiska dla Użytkownika?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza, ale nie wymaga powyższego.

Pytanie nr 14 dot. sprzętu medycznego – załącznik nr 12 do SWZ

Kolumny:

Czy Zamawiający wymaga, aby punkty poboru gazów medycznych na kolumnach posiadały zawór zwrotny, umożliwiający wymianę zaworu końcowego z systemu AGA na system DIN bez konieczności demontażu gniazda?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza, ale nie wymaga powyższego.

Pytanie nr 15 dot. sprzętu medycznego – załącznik nr 12 do SWZ

Kolumny:

Czy Zamawiający wymaga, aby zwalnianie blokady obrotu ramion i głowicy odbywało się za pomocą dwuręcznego - dwuczęściowego uchwytu zorientowanego pionowo z możliwością przekładania obu bezprzewodowych uchwytów pomiędzy wszystkimi ściankami głowicy na dowolnej wysokości co pozytywnie wpływa na ergonomię pracy Użytkownika?



Rzeczpospolita
Polska

Sfinansowane przez
Unię Europejską
NextGenerationEU



Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza, ale nie wymaga powyższego.

Pytanie nr 16 dot. SWZ

Czy Zamawiający przewiduje umieszczenie centrali wentylacyjnej w innym miejscu niż pomieszczenie "Komora przyjęć + Aneks szatniowy"? Z Naszych informacji wynika, iż centrala spełniająca wymagania nie zmieści się w owym pomieszczeniu.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż w swojej dokumentacji nie przekazywał dokumentacji technicznej wentylacji, nie ma też pomieszczeń „Komora przyjęć + Aneks szatniowy”.

Pytanie nr 17 dot.– rysunku A-2 (rzut pierwszego piętra) oraz rysunku A-3 (rzut drugiego piętra)

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie drzwi z pomieszczenia pacjenta (1.05; 2.05) na korytarz czysty (1.39; 2.40) bez odporności ogniowej EI60?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy rozwiązaniach z rzutów.

Pytanie nr 18 dot. PFU

Ściany, sufity oraz stolarka drzwiowa tworzą na bloku operacyjnym spójny system, który zapewnia utrzymanie wysokich standardów jakościowych i higienicznych. W salach operacyjnych oraz pomieszczeniach przeznaczonych do przygotowania pacjentów i lekarzy, Zamawiający przewidział ściany wykonane w technologii systemowej zabudowy panelowej ze stali nierdzewnej. Biorąc pod uwagę powyższe oraz dążenie do zapewnienia rozwiązań wspierających utrzymanie wysokich standardów higieny, czy Wykonawca powinien zaproponować sufity w tych pomieszczeniach w tej samej technologii, tzn. stal nierdzewna malowaną?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza, ale nie wymaga powyższego.

Pytanie nr 19 dot. PFU/Wyposażenie każdej Sali:

W każdej Sali operacyjnej Zamawiający przewidział szafy przelotowe. Z uwagi na to, że są one przeznaczone do montażu w pomieszczeniach czystych czyli o wysokim reżimie higienicznym, czy Wykonawca powinien zaproponować szafy wyposażone w elektryczną naprzedmienną blokadę otwarcia, która uniemożliwia jednocześnie otwarcie drzwi z obu stron (mechanizm sygnalizacji otwarcia/zamknięcia za pomocą diody LED (zmiana koloru zielony/czerwony podczas procesu otwierania/zamykania)?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż wymaga wyposażenie szaf w elektryczną naprzedmienną blokadę otwarcia, która uniemożliwia jednocześnie otwarcie drzwi z obu stron. Ponadto Zamawiający dopuszcza mechanizm sygnalizacji zamknięcia/otwarcia w postaci diod LED, ale nie wymaga.

Pytanie nr 20 dot. PFU/Wyposażenie pomieszczenia przygotowania lekarzy

Zamawiający oczekuje myjni 3 stanowiskowej. Proszę o potwierdzenie, że podana w opisie myjni ilość baterii tj. 2 sztuki została wskazana omyłkowo i Wykonawca ma wyposażyć wyrób w 3 baterie. Jeśli jednak Zamawiający przewiduje dwie baterie, proszę o dopuszczenie takiego rozwiązania tj. z 3 bateriami.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż wymaga 3 szt baterii.

Pytanie nr 21 dot. PFU/Wyposażenie pomieszczenia przygotowania lekarzy

Pod opisem myjni Zamawiający umieścił zapis dotyczący antybakteryjności, który należy potwierdzić odpowiednim dokumentem. Proszę o potwierdzenie, że zapis ten dotyczy jedynie wcześniej opisanych ścian w technologii systemowej zabudowy panelowej, a nie myjni. Jeśli jednak zapis ten odnosi się do myjni, proszę o odstąpienie od tego wymogu dla myjni chirurgicznej, biorąc pod uwagę, że stal nierdzewna jest materiałem o właściwościach sprzyjających utrzymaniu higieny oraz łatwym do czyszczenia i dezynfekcji.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż zapis o konieczności potwierdzenia odpowiednim dokumentem antybakteryjności nie dotyczy myjni.



Rzeczpospolita
Polska

Sfinansowane przez
Unię Europejską
NextGenerationEU



Pytanie nr 22 dot. SWZ

Czy będą Państwo ogłaszać przetarg/zapytanie na Inspektora/ów nadzoru inwestorskiego dla tego zadania? Jeżeli tak, to kiedy można spodziewać się zapytania?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż planuje wszcząć postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie sprawowania nadzoru inwestorskiego dla zadania objętego niniejszym postępowaniem.

Pytanie nr 23 dot.

Zwracamy się z prośbą o modyfikację Rozdziału 5.1.4.1 SWZ w następujący sposób:

W okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył:

a) jedno zadanie budowlane polegające na wykonaniu przebudowy, budowy lub rozbudowy obejmującej zakresem budynek/budynki szpitalne (wg Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych należącej do klasy 1264) o powierzchni całkowitej minimum 1 500 m² i obejmujące zakresem minimum 3 salowy Blok Operacyjny.

Wartość kosztorysowa zadania powinna być nie mniejsza niż 15 000 000,00 zł brutto (słownie: piętnaście milionów złotych 00/100).

Ponadto zadanie powinno spełniać następujące warunki:

- zrealizowano w warunkach funkcjonującego obiektu służby zdrowia, świadczącego nieprzerwanie usługi medyczne, a prace budowlane prowadzono etapami, zapewniającymi ciągłość funkcjonowania obiektu służby zdrowia i płynność prac budowlanych,

- zrealizowano w formule wybuduj i wyposaż, a wartość dostarczonego sprzętu medycznego wyniosła min. 500 000,00 zł brutto (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100).

b) jedno zadanie budowlane polegające na wykonaniu przebudowy, budowy lub rozbudowy obejmującej zakresem budynek/budynki szpitalne (wg Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych należącej do klasy 1264) obejmujące zakresem pracownię diagnostyki obrazowej (TK lub MRI).

oraz

w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał:

jedną usługę polegającą na wykonaniu kompletnej dokumentacji projektowej (projekt budowlany, projekt wykonawczy) wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę dla budynku/budynków szpitalnych (wg Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych należącej do klasy 1264) o powierzchni całkowitej minimum 1 500 m² i obejmującą zakresem minimum 3 salowy Blok Operacyjny wartości kosztorysowej nie mniejszej niż 15 000 000,00 zł brutto (słownie: piętnaście milionów złotych 00/100).

Przy tak określonym warunku udziału w postępowaniu od wykonawców nadal będzie wymagane niezbędne doświadczenie do realizacji przedsięwzięcia. Zmiana ta jednak pozytywnie wpłynie na konkurencyjność postępowania, a co za tym idzie na większą liczbę ofert oraz lepsze ceny dla Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na zmianę pkt 5.1.4.1 SWZ w propozycję przez Wykonawcę sposób. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż dokonał zmiany wartości kosztorysowej roboty budowlanej określonej w pkt. 5.1.4.1 SWZ z 15 000 000,00 zł brutto (słownie: piętnaście milionów złotych 00/100) na 11 000 000,00 zł brutto (słownie: jedenaście milionów złotych 00/100). Patrz odpowiedź na pytanie nr 2 oraz modyfikacja SWZ nr 4.

Pytanie nr 24 dot. SWZ

Ze względu na dużą ilość dokumentacji do analizy oraz skomplikowany charakter zamówienia prosimy o zmianę terminu złożenia ofert do 18 kwietnia 2025 roku.

Zmiana terminu przyczyni się do:

- Zminimalizowanie popełnienia błędów,
- Pełniejsze oszacowanie kosztów realizacji,
- Przyjąć właściwe rozwiązania wynikające z PFU,
- Właściwą ocenę stanu istniejącego,
- Poprawi konkurencyjność ofert.

Odpowiedź:



Rzeczpospolita
Polska

Sfinansowane przez
Unię Europejską
NextGenerationEU



**Zamawiający informuje, iż został zmieniony termin składania i otwarcia ofert na dzień 07.04.2025 r.
Patrz modyfikacja SWZ nr 3.**

Pytanie nr 25 dot. SWZ

Proszę o podanie producentów oraz parametrów aktualnie funkcjonujących systemów teletechnicznych w szpitalu takich jak:

- System SSP
- Systemu sygnalizacji telewizji dozorowej
- System domofonowy/interkomowy
- System przywoławczy dla pacjentów
- Urządzenia aktywne
- Sieć bezprzewodowa WiFi
- System sygnalizacji pożaru

Odpowiedź:

-System SSP

Odpowiedź: Zamawiający używa central POLON 4000

-Systemu sygnalizacji telewizji dozorowej

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dla nowo budowanego budynku przewiduje wykonanie nowego systemu CCTV, zgodnie z uzgodnionym Projektem Wykonawczym. Aktualnie używane są kamery HIK VISION.

-System domofonowy/interkomowy

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dla nowo budowanego budynku przewiduje wykonanie nowego systemu, zgodnie z uzgodnionym Projektem Wykonawczym

-System przywoławczy dla pacjentów

Odpowiedź: Zamawiający obecnie używa systemu SCHIMA

-Urządzenia aktywne

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że aktualnie eksploatuje urządzenia aktywne producenta HPE, Aruba Networking 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Switch

-Sieć bezprzewodowa WiFi

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że aktualnie eksploatuje urządzenia producenta UNIFI AP AC PRO 6

-System sygnalizacji pożaru

Odpowiedź: Zamawiający używa central POLON 4000

Pytanie nr 26 dot. załącznika nr 12 do SWZ/PARAMETRY WYMAGANE SPRZĘTU

Opis przedmiotu zamówienia: Kolumna anestezjologiczna – 6 sztuk

Czy Zamawiający dopuści kolumnę z konsolą w kształcie kwadratu ze ściętymi narożnikami. Oferowane rozwiązanie jest równoważne? – dotyczy l.p. 6

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza, ale nie wymaga powyższego.

Pytanie nr 27 dot. załącznika nr 12 do SWZ/PARAMETRY WYMAGANE SPRZĘTU

Opis przedmiotu zamówienia: Kolumna anestezjologiczna – 6 sztuk

Czy Zamawiający dopuści kolumnę, której ramiona wykonane są z aluminium? Oferowane rozwiązanie jest równoważne względem SWZ. – dotyczy l.p. 7

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza, ale nie wymaga powyższego.

Pytanie nr 28 dot. załącznika nr 12 do SWZ/PARAMETRY WYMAGANE SPRZĘTU

Opis przedmiotu zamówienia: Kolumna anestezjologiczna – 6 sztuk

Czy Zamawiający dopuści konsolę kolumny w układzie pionowym o parametrach: wysokość: 1200 mm, szerokość: 303 mm, głębokość: 303 mm, pozwalająca na ergonomiczne rozmieszczenie sprzętu medycznego? – dotyczy l.p. 12

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż modyfikuje zapis w następujący sposób:



Rzeczpospolita
Polska

Sfinansowane przez
Unię Europejską
NextGenerationEU



Konsola kolumny w układzie pionowym o minimalnych parametrach:

- **wysokość: 1200 mm ± 10 mm**
- **szerokość: 350 mm ± 50 mm.**
- **głębokość: 250 mm ± 70 mm.**

pozwalająca na ergonomiczne rozmieszczenie sprzętu medycznego. Konsola z możliwością obrotu w zakresie min. 330 stopni.

Patrz modyfikacja SWZ nr 4.

Pytanie nr 29 dot. załącznika nr 12 do SWZ/PARAMETRY WYMAGANE SPRZĘTU

Opis przedmiotu zamówienia: Kolumna chirurgiczna – 6 sztuk

Czy Zamawiający dopuści kolumnę z konsolą w kształcie kwadratu ze ściętymi narożnikami. Oferowane rozwiązanie jest równoważne? – dotyczy l.p. 6

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza, ale nie wymaga powyższego.

Pytanie nr 30 dot. załącznika nr 12 do SWZ/PARAMETRY WYMAGANE SPRZĘTU

Opis przedmiotu zamówienia: Kolumna chirurgiczna – 6 sztuk

Czy Zamawiający dopuści kolumnę, której ramiona wykonane są z aluminium? Oferowane rozwiązanie jest równoważne względem SWZ. – dotyczy l.p. 7

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza, ale nie wymaga powyższego.

Pytanie nr 31 dot. załącznika nr 12 do SWZ/PARAMETRY WYMAGANE SPRZĘTU

Opis przedmiotu zamówienia: Kolumna chirurgiczna – 6 sztuk

Czy Zamawiający dopuści konsolę kolumny w układzie pionowym o parametrach: wysokość: 1200 mm, szerokość: 303 mm, głębokość: 303 mm, pozwalająca na ergonomiczne rozmieszczenie sprzętu medycznego? – dotyczy l.p. 12

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż modyfikuje zapis w następujący sposób:

Konsola kolumny w układzie pionowym o minimalnych parametrach:

- **wysokość: 1200 mm ± 10 mm**
- **szerokość: 350 mm ± 50 mm.**
- **głębokość: 250 mm ± 70 mm.**

pozwalająca na ergonomiczne rozmieszczenie sprzętu medycznego. Konsola z możliwością obrotu w zakresie min. 330 stopni.

Patrz modyfikacja SWZ nr 4.

Pytanie nr 32 dot. załącznika nr 12 do SWZ/PARAMETRY WYMAGANE SPRZĘTU

Opis przedmiotu zamówienia: lampa operacyjna z kamerą FHD i monitorem – 6 sztuk

Czy Zamawiający dopuści lampę z łącznym zasięgiem monitora (wysięgnik + ramię sprężyste): 1685mm? Oferowana wartość w zupełności wystarczy do ergonomicznego i funkcjonalnego korzystania z monitora. – dotyczy l.p. 3

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 33 dot. załącznika nr 12 do SWZ/PARAMETRY WYMAGANE SPRZĘTU

Opis przedmiotu zamówienia: lampa operacyjna z kamerą FHD i monitorem – 6 sztuk

Czy Zamawiający dopuści lampę z natężeniem światła po przystąpieniu jedną maską [%] - 70% Ec max? – dotyczy l.p. 7

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 34 dot. załącznika nr 12 do SWZ/PARAMETRY WYMAGANE SPRZĘTU

Opis przedmiotu zamówienia: lampa operacyjna z kamerą FHD i monitorem – 6 sztuk



Rzeczpospolita
Polska

Sfinansowane przez
Unię Europejską
NextGenerationEU



Czy Zamawiający dopuści lampę z natężeniem światła na dnie standardowej tuby po przystąpieniu jedną maską [%] - 70%. Ec max? – dotyczy l.p. 9

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 35 dot. załącznika nr 12 do SWZ/PARAMETRY WYMAGANE SPRZĘTU

Opis przedmiotu zamówienia: lampa operacyjna z kamerą FHD i monitorem – 6 sztuk

Czy Zamawiający dopuści lampę o współczynniku Ra = 97? – dotyczy l.p. 11

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 36 dot. załącznika nr 12 do SWZ/PARAMETRY WYMAGANE SPRZĘTU

Opis przedmiotu zamówienia: lampa operacyjna z kamerą FHD i monitorem – 6 sztuk

Czy Zamawiający dopuści lampę o współczynniku R9 = 97? – dotyczy l.p. 12

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 37 dot. załącznika nr 12 do SWZ/PARAMETRY WYMAGANE SPRZĘTU

Opis przedmiotu zamówienia: lampa operacyjna z kamerą FHD i monitorem – 6 sztuk

Czy Zamawiający dopuści lampę o głębokości oświetlenia 1200mm? – dotyczy l.p. 14

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 38 dot. załącznika nr 12 do SWZ/PARAMETRY WYMAGANE SPRZĘTU

Opis przedmiotu zamówienia: lampa operacyjna z kamerą FHD i monitorem – 6 sztuk

Czy Zamawiający dopuści lampę z możliwością ustawiania pola operacyjnego w kształcie elipsy przy użyciu dwóch czasz? – dotyczy l.p. 15

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 39 dot. załącznika nr 12 do SWZ/PARAMETRY WYMAGANE SPRZĘTU

Opis przedmiotu zamówienia: lampa operacyjna z kamerą FHD i monitorem – 6 sztuk

Czy Zamawiający dopuści lampę z możliwością regulacji temperatury barwowej w pełnym zakresie w 6 krokach? – dotyczy l.p. 18

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 40 dot. załącznika nr 12 do SWZ/PARAMETRY WYMAGANE SPRZĘTU

Opis przedmiotu zamówienia: lampa operacyjna z kamerą FHD i monitorem – 6 sztuk

Czy Zamawiający dopuści lampę z możliwością regulacji średnicy pola w pełnym zakresie w 6 krokach? – dotyczy l.p. 20

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 41 dot. załącznika nr 12 do SWZ/PARAMETRY WYMAGANE SPRZĘTU

Opis przedmiotu zamówienia: lampa operacyjna z kamerą FHD i monitorem – 6 sztuk

Czy Zamawiający dopuści lampę z możliwością regulacji natężenia światła w pełnym zakresie w 6 krokach? – dotyczy l.p. 22

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 42 dot. załącznika nr 12 do SWZ/PARAMETRY WYMAGANE SPRZĘTU

Opis przedmiotu zamówienia: lampa operacyjna z kamerą FHD i monitorem – 6 sztuk

Czy Zamawiający dopuści światło endoskopowe bez możliwości regulacji zakresu, o stałej wartości 8000lux? – dotyczy l.p. 23

Odpowiedź:



Rzeczpospolita
Polska

Sfinansowane przez
Unię Europejską
NextGenerationEU



Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 43 dot. załącznika nr 12 do SWZ/PARAMETRY WYMAGANE SPRZĘTU

Opis przedmiotu zamówienia: lampa operacyjna z kamerą FHD i monitorem – 6 sztuk

Czy Zamawiający dopuści lampę bez możliwości programowania funkcji przez Użytkownika, ale wyposażoną w uchwyt sterylny umożliwiający sterowanie 3 parametrami: natężenie, pole, temperatura barwowa? – dotyczy l.p. 26

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 44 dot. załącznika nr 12 do SWZ/PARAMETRY WYMAGANE SPRZĘTU

Opis przedmiotu zamówienia: lampa operacyjna z kamerą FHD i monitorem – 6 sztuk

Czy Zamawiający dopuści czaszę zasilaną napięciem z zasilacza stabilizowanego o wartości 56V DC? – dotyczy l.p. 29

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 45 dot. załącznika nr 12 do SWZ/PARAMETRY WYMAGANE SPRZĘTU

Opis przedmiotu zamówienia: lampa operacyjna z kamerą FHD i monitorem – 6 sztuk

Czy Zamawiający dopuści stopień ochrony: czasze IP 54? – dotyczy l.p. 30

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza, ale nie wymaga powyższego.

Pytanie nr 46 dot. załącznika nr 12 do SWZ/PARAMETRY WYMAGANE SPRZĘTU

Opis przedmiotu zamówienia: lampa operacyjna z kamerą FHD i monitorem – 6 sztuk

Czy Zamawiający dopuści matryce LED osłonięte łatką do czyszczenia jednorodną osłoną wykonaną z odpornego na zarysowania szkła bezpiecznego z dwoma szybami i folią ochronną pomiędzy nimi? – dotyczy l.p. 33

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza, ale nie wymaga powyższego.

Pytanie nr 47 dot. załącznika nr 12 do SWZ/PARAMETRY WYMAGANE SPRZĘTU

Opis przedmiotu zamówienia: lampa operacyjna z kamerą FHD i monitorem – 6 sztuk

Czy Zamawiający dopuści lampę wyposażoną w kamerę, o parametrach zgodnych z SWZ, poza wykreślonymi poniżej? – dotyczy l.p. 39

Sterowanie funkcjami lampy:

włączanie / wyłączanie; zmianę temperatury barwowej; regulacja średnicy pola; regulacja natężenia światła; ~~funkcja białego światła endoskopowego; ustawienie kształtu pola w postaci koła lub elipsy;~~ dedykowany przycisk do wywołania wcześniej zapisanych ustawień parametrów świetlnych; możliwość zsynchronizowanego sterowania parametrami świetlnymi (natężenie, średnica, temperatura barwowa) obu czasz; włączenie/wyłączenie redukcji cieni.

Sterowanie funkcjami kamery:

powiększenie/pomniejszenie; elektroniczny obrót obrazu o 360 stopni; ~~cyfrowy obrót obrazu o 180 stopni;~~ wyostrenie obrazu automatycznie i manualnie; jasność automatyczna i manualna; balans bieli (do wyboru: automatyczny, manualny, dostosowany do temperatury barwowej światła); stop klatka; ~~dedykowany przycisk szybkiego przywołania maksymalnego powiększenia obrazu kamery; dedykowany przycisk szybkiego przywołania maksymalnego oddalenia obrazu kamery."~~

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 48 dot. załącznika nr 12 do SWZ/PARAMETRY WYMAGANE SPRZĘTU

Opis przedmiotu zamówienia: lampa operacyjna z kamerą FHD i monitorem – 6 sztuk



Rzeczpospolita
Polska

Sfinansowane przez
Unię Europejską
NextGenerationEU



Czy Zamawiający dopuści kamerę w czaszy z obiektywem zmiennoogniskowym o ogniskowej: 4.4 mm (szeroki kąt) – 88.4 mm (tele), przystoną: 2.0 F – 3.8 F oraz zoom optyczny – 30x? Oferowana kamera spełnia wszystkie pozostałe wymagania Zamawiającego wskazane w pkt. 40

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż modyfikuje zapis w następujący sposób:

Czasza główna wyposażona w kamerę FHD, zainstalowana centralnie w osi czaszy, w miejscu uchwytu sterującego.

Minimalne parametry kamery:

Sensor obrazu 1/2.8 type „Exmor” CMOS

Ilość pikseli 1920x1080

Obiektyw zmiennoogniskowy o ogniskowej: zakres min. 3.8 mm

(szeroki kąt) – 38 mm (tele)

Przystona: zakres min. 1.8 F – 3.4 F

Prędkość migawki: 1 do 1/10,000 s

Stosunek sygnału do szumu (dB) ≥ 50

Proporcje obrazu (wys. do szer.) 16:9

Automatyczny balans bieli

Zoom optyczny – min. 10x

Zoom cyfrowy – 12x

Patrz modyfikacja SWZ nr 4.

Pytanie nr 49 dot. załącznika nr 12 do SWZ/PARAMETRY WYMAGANE SPRZĘTU

Opis przedmiotu zamówienia: Sufitowa jednostka zasilająca - Most medyczny – 6 sztuk

Czy Zamawiający dopuści most wyposażony w głowicę mocowaną na stałe? – dotyczy pkt. 10-13

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 50 dot. załącznika nr 12 do SWZ/PARAMETRY WYMAGANE SPRZĘTU

Opis przedmiotu zamówienia: Sufitowa jednostka zasilająca - Most medyczny – 6 sztuk

Czy Zamawiający dopuści przekrój belki o wymiarach 380 x 200 mm? – dotyczy l.p. 8

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza, ale nie wymaga powyższego.

Pytanie nr 51 dot. załącznika nr 12 do SWZ/PARAMETRY WYMAGANE SPRZĘTU

Opis przedmiotu zamówienia: Sufitowa jednostka zasilająca - Most medyczny – 6 sztuk

Czy Zamawiający dopuści oświetlenie pacjenta o łącznej mocy 12W? – dotyczy l.p. 16

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 52 dot. załącznika nr 12 do SWZ/PARAMETRY WYMAGANE SPRZĘTU

Opis przedmiotu zamówienia: Sufitowa jednostka zasilająca - Most medyczny – 6 sztuk

Czy Zamawiający dopuści, aby punkty poboru gazów medycznych i kolumna nie pochodziły od tego samego Producenta? Wymóg stawiany w SWZ ogranicza znacznie konkurencję, co stoi w sprzeczności z naczelnymi Prawa Zamówień Publicznych min. zasadą równego traktowania wykonawców – dotyczy l.p. 23

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza, ale nie wymaga powyższego.

Pytanie nr 53 dot. załącznika nr 12 do SWZ/PARAMETRY WYMAGANE SPRZĘTU

Opis przedmiotu zamówienia: Sufitowa jednostka zasilająca - Most medyczny – 6 sztuk

Czy Zamawiający dopuści punkty poboru gazów medycznych oraz próżni z możliwością zamontowania na min 3 stronach głowicy – każda ze ścian dedykowana jest dla gniazd gazowych lub gniazdek elektrycznych. Możliwość instalacji gniazd gazowych obok gniazdek elektrycznych i niskoprądowych obok siebie na poziomej belce. – dotyczy l.p. 24, 25

Odpowiedź:



Rzeczpospolita
Polska

Sfinansowane przez
Unię Europejską
NextGenerationEU



Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 54 dot. załącznika nr 12 do SWZ/PARAMETRY WYMAGANE SPRZĘTU

Opis przedmiotu zamówienia: Sufitowa jednostka zasilająca - Most medyczny – 6 sztuk

Czy Zamawiający dopuści wszystkie punkty poboru gazów medycznych oznaczone znakiem CE, trwale opisane i oznaczone kolorami kodującymi typ gazu zgodnie z normą PN ISO 7396-1? – dotyczy l.p. 27

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza, ale nie wymaga powyższego.

Pytanie nr 55 dot. załącznika nr 12 do SWZ/PARAMETRY WYMAGANE SPRZĘTU

Opis przedmiotu zamówienia: Sufitowa jednostka zasilająca - Most medyczny – 6 sztuk

Z uwagi na fakt, że w oferowanym moście gniazda mocowane są bezpośrednio do paneli i nie ma potrzeby zamontowania puszki instalacyjnej, czy Zamawiający dopuści takie rozwiązanie tj. bez puszki? – dotyczy l.p. 31

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza, ale nie wymaga powyższego.

Pytanie nr 56 dot. załącznika nr 12 do SWZ/PARAMETRY WYMAGANE SPRZĘTU

Opis przedmiotu zamówienia: Sufitowa jednostka zasilająca - Most medyczny – 6 sztuk

Czy Zamawiający dopuści, aby powierzchnia półki od strony głowicy nie była wyprofilowana ku górze? – dotyczy l.p. 39

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 57 dot. załącznika nr 12 do SWZ/PARAMETRY WYMAGANE SPRZĘTU

Opis przedmiotu zamówienia: Sufitowa jednostka zasilająca - Most medyczny – 6 sztuk

Czy Zamawiający dopuści poziomą szynę montażową o udźwigu 10kg? – dotyczy l.p. 44

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 58 dot. załącznika nr 12 do SWZ/PARAMETRY WYMAGANE SPRZĘTU

Opis przedmiotu zamówienia: Sufitowa jednostka zasilająca - Most medyczny – 6 sztuk

Czy Zamawiający dopuści wysięgnik do mocowania monitora na kolumnie aparaturowej o udźwigu 18 kg? – dotyczy l.p. 46

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 59 dot. załącznika nr 12 do SWZ/PARAMETRY WYMAGANE SPRZĘTU

Opis przedmiotu zamówienia: Sufitowa jednostka zasilająca - Most medyczny – 6 sztuk

Czy Zamawiający dopuści wysięgnik do mocowania drążka infuzyjnego na kolumnie dwuramienny, obrotowy, o zasięgu 40 cm i udźwigu 10 kg? – dotyczy l.p. 49

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 60 dot. załącznika nr 12 do SWZ/PARAMETRY WYMAGANE SPRZĘTU

Opis przedmiotu zamówienia: Sufitowa jednostka zasilająca - Most medyczny – 6 sztuk

Czy Zamawiający dopuści wysięgnik do monitora i drążka wyposażone w zewnętrzne zatraskiwane kanały do prowadzenia kabli (zasilania pomp infuzyjnych, zasilania monitora) oraz hamulce cierne przy dwóch przegubach regulowane ergonomicznymi okrągłymi pokrętkami? – dotyczy l.p. 51

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza, ale nie wymaga powyższego.

Pytanie nr 61 dot. załącznika nr 10 do SWZ/PFU

Wyposażenie każdej Sali operacyjnej (monitory/negatoskopy)

Prosimy o potwierdzenie, że licencje oprogramowania systemów PACS, RIS, HIS są w zakresie zamawiającego i nie są przedmiotem tej dostawy?



Rzeczpospolita
Polska

Sfinansowane przez
Unię Europejską
NextGenerationEU



Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż potwierdza, że licencje oprogramowania systemów PACS, RIS leżą w zakresie Zamawiającego i nie stanowią przedmiotu tej dostawy. Potencjalny Wykonawca nie ma obowiązku zakupu licencji, jednak będzie zobowiązany do pokrycia kosztów usługi konfiguracji, która umożliwi pobieranie i przysyłanie obrazów DICOM do serwera RIS/PACS. Zamawiający ponadto informuje, że dostawcą eksploatowanego w Szpitalu systemu RIS/PACS jest firma Alteris S.A., ul. Ceglana 35, 40-514 Katowice tel. +48 32 609 32 40, fax: +48 609 32 49, biuro@alteris.pl.

Pytanie nr 62 dot. załącznika nr 10 do SWZ/PFU

Wyposażenie każdej Sali operacyjnej (monitory/negataskopy)

Prosimy o doprecyzowanie w jaki sposób mają zostać skonfigurowane monitor referencyjny w zabudowie oraz monitor zawieszony na ramieniu lampy operacyjnej. Czy monitor na ramieniu lampy ma wyświetlać duplikat obrazu wyświetlanego na stacji przeglądowej?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż negataskop cyfrowy, poprzez wyjście sygnałowe, ma mieć możliwość strumieniowania obrazu na dodatkowy monitor, który będzie wyświetlał ten sam obraz, co negataskop cyfrowy, działając jako dodatkowy ekran. W zależności od konfiguracji, monitor na ramieniu lampy może pełnić funkcję wyświetlania obrazu z różnych źródeł, w tym z negataskopu lub innych urządzeń podłączonych do systemu.

Pytanie nr 63 dot. załącznika nr 10 do SWZ/PFU

Wyposażenie każdej Sali operacyjnej (monitory/negataskopy)

Czy monitor na ramieniu lampy operacyjnej jest częścią postępowania czy jest to istniejący monitor. Jeśli istniejący monitor to prosimy o informacje w jakie złącza wideo jest wyposażony.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż monitor na ramieniu lampy operacyjnej jest częścią dostawy w ramach tego postępowania, który należy uwzględnić przy projektowaniu systemu. Szczegółowe wymagania techniczne znajdują się w dokumencie SWZ, Opis przedmiotu zamówienia: Lampa operacyjna z kamerą FHD i monitorem– 6 sztuk pkt. 42.

Pytanie nr 64 dot. SWZ

W SWZ w pkt 5.1.3 b Zamawiający określa wysokość polisy OC na kwotę 30 mln, natomiast w PPU § 19 pkt. 1a wysokość polisy to 50 mln. Prosimy o ujednolicenie zapisów umowy, tak aby odpowiadała treści SWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 65 dot. wzoru umowy

Kary umowne określone w § 21 PPU pkt. 1-3 są rażąco wysokie, prosimy o zmianę zapisów z 0,2% na 0,01%. Wykonawca widząc tak wysoką karę umowną, chcąc chociaż częściowo się przed nią zabezpieczyć, może już na etapie kalkulacji ceny wliczyć ją w wartość oferty, co tylko sztucznie zawyży jej wartość.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 66 dot. wzoru umowy

Prosimy o zmianę zapisów umowy odnośnie kar umownych za odstąpienie od umowy. Wykonawca ma zapłacić Zamawiającemu karę w wysokości 20% wartości łącznego wynagrodzenia brutto, natomiast kara narzucona przez umowę na Zamawiającego to tylko 5%. Takie zapisy stoją w sprzeczności do zasady równości stron.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 67 dot. SWZ

Jako kryterium oceny Zamawiający wprowadza przedłużenie terminu gwarancji na sprzęt medyczny oraz na roboty budowlane. Przedłużenie terminu gwarancji, powoduje jedynie wzrost kosztów, który finalnie Wykonawca w swojej ofercie przerzuci na Zamawiającego.



Rzeczpospolita
Polska

Sfinansowane przez
Unię Europejską
NextGenerationEU



Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 68 dot. PFU

Czy Zamawiający dopuści zmiany względem dokumentacji projektowej i PFU, które nie będą miały wpływu na funkcję budynku?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 69 dot. wyposażenia

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że sale operacyjne oznaczone na rzucie jako pomieszczenia nr 1.26, 1.29, 1.31, 2.26, 2.39, 2.31, należy wyposażać zgodnie z załącznikiem nr 12 do SWZ ?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż sale operacyjne oznaczone numerami 1.26, 1.29, 1.31, 2.26, 2.29, 2.31 należy wyposażać zgodnie z załącznikiem nr 12 do SWZ.

Pytanie nr 70 dot. wyposażenia

Prosimy Zamawiającego o informację czy wyposażenie Sali zabiegowej 2.36 w kolumny i lampy wchodzi w zakres dostawy?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż wyposażenie należy dostarczyć zgodnie z załącznikiem 12 do SWZ.

Pytanie nr 71 dot. wyposażenia

W dokumencie Program Funkcjonalno-Użytkowy na str. 6 jest zapis:

Zakres planowanych prac:

h) Dostawa i montaż wyposażenia wbudowanego i wskazanego przez Zamawiającego

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że w/w wyposażenie wbudowane i wskazane przez Zamawiającego wchodzące w zakres dostawy to wyposażenie zawarte w załączniku nr 12 do SWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż wyposażenie należy dostarczyć zgodnie z załącznikiem 12 do SWZ.

Pytanie nr 72 dot. wyposażenia

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że myjnie chirurgiczne 3 stanowiskowe, opisane w dokumencie PFU, należy dostarczyć w ilości 7 szt.?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż potwierdza powyższe.

Pytanie nr 73 dot. wyposażenia

W dokumencie Program Funkcjonalno-Użytkowy na str. 38 jest zapis: W salach łóżkowych należy zamontować panele nadłóżkowe.

Prosimy Zamawiającego o informację, w jakiej ilości należy dostarczyć w/w panele?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż panele nadłóżkowe to omyłka pisarska, w projektowanym budynku nie występują sale łóżkowe tylko wybudzeniowe, które wyposażone będą w mosty medyczne.

Pytanie nr 74 dot. wyposażenia

Prosimy Zamawiającego o informację czy do Pracowni TK będzie zakupiony nowy Tomograf Komputerowy czy będzie przeniesiony Tomograf, który aktualnie jest w posiadaniu Zamawiającego?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż w zakresie prac należy przygotować pomieszczenie na potrzeby tomografu komputerowego, który zostanie zakupiony w innym postępowaniu.

Pytanie nr 75 dot. SWZ, UMOWY

Dotyczy Roz. 5 pkt 5.4.1.2 2) a) Kierownik budowy

Prosimy o potwierdzenie, iż poprzez doświadczenie przy kierowaniu robotami budowlanymi Zamawiający rozumie pełnienie funkcji kierownika budowy lub kierownika robót potwierdzone wpisami do dziennika budowy.



Rzeczpospolita
Polska

Sfinansowane przez
Unię Europejską
NextGenerationEU



Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż potwierdza powyższe.

Pytanie nr 76 dot. SWZ,UMOWY

Dotyczy Roz. 5 pkt 5.4.1.2 2) a) Kierownik budowy

Prosimy o potwierdzenie, iż nastąpiła omyłka i Zamawiający w pkt IV oraz V miał na myśli decyzję o pozwoleniu na użytkowanie, a nie decyzję o pozwoleniu na budowę, na którą to kierownik budowy nie ma wpływu (i de facto nie może sprawować funkcji kierownika budowy przed uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę).

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż potwierdza powyższe. Patrz modyfikacja SWZ nr 4.

Pytanie nr 77 dot. SWZ,UMOWY

"SWZ CZĘŚĆ I- OBLIGATORYJNE POSTANOWIENIA SWZ

20. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

20.10 Z zastrzeżeniem pkt. 20.9 SWZ, z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w art. 450 ust. 1 Pzp musi wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego (beneficjenta), zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do zapłaty na rzecz zamawiającego kwoty stanowiącej 5% ceny całkowitej podanej w ofercie, z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w sprawie zamówienia publicznego przez wykonawcę (zobowiązanego)."

Zwracamy uwagę, że zgodnie z art. 449 ust. 2 Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.) zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Jednak niewywiązanie się wykonawcy z warunków umowy choćby w najmniejszym stopniu nie powoduje konieczności zapłaty przez gwaranta na rzecz zamawiającego kwoty równej wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy, gdyż szkoda może być niższa niż wartość zabezpieczenia. Ponadto kwotę wypłaty z gwarancji podaje się zawsze w żądaniu zapłaty. Jeśli beneficjent pomylił się i wpisze inną wartość niż opiewa gwarancja to żądanie takie nie jest zgodne z treścią gwarancji i gwarant nie ma podstaw do jego realizacji. Jeśli okaże się, że szkoda była mniejsza niż wypłacona kwota z gwarancji to Zamawiający może być zmuszony (np. sądownie) do zwrotu świadczenia nienależnie wypłaconego.

Wnosimy o zmianę zapisu SWZ 20.10 na: "Z zastrzeżeniem pkt. 20.9 SWZ, z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w art. 450 ust. 1 Pzp musi wynikać bezwarunkowa i nieodwołalna zapłata Zamawiającemu wszelkich kwot do wysokości udzielonego zabezpieczenia należytego wykonania umowy na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego."

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 78 dot. SWZ,UMOWY

"SWZ CZĘŚĆ I- OBLIGATORYJNE POSTANOWIENIA SWZ

20. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

20.10 Z zastrzeżeniem pkt. 20.9 SWZ, z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w art. 450 ust. 1 Pzp musi wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego (beneficjenta), zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do zapłaty na rzecz zamawiającego kwoty stanowiącej 5% ceny całkowitej podanej w ofercie, z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w sprawie zamówienia publicznego przez wykonawcę (zobowiązanego)."

Zwracamy uwagę, że zgodnie z art. 449 ust. 2 Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.) zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Jednak niewywiązanie się wykonawcy z warunków umowy choćby w najmniejszym stopniu nie powoduje konieczności zapłaty przez gwaranta na rzecz zamawiającego kwoty równej wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy, gdyż szkoda może być niższa niż wartość zabezpieczenia. Ponadto kwotę wypłaty z gwarancji podaje się zawsze w żądaniu zapłaty. Jeśli beneficjent pomylił się i wpisze inną wartość niż opiewa gwarancja to żądanie takie nie jest zgodne z treścią gwarancji i gwarant nie ma podstaw do jego realizacji. Jeśli okaże się, że szkoda była mniejsza niż wypłacona kwota z gwarancji to Zamawiający może być zmuszony (np. sądownie) do zwrotu świadczenia nienależnie wypłaconego.

Wnosimy o zmianę zapisu SWZ 20.10 na: "Z zastrzeżeniem pkt. 20.9 SWZ, z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w art. 450 ust. 1 Pzp musi wynikać bezwarunkowa i nieodwołalna zapłata Zamawiającemu



Rzeczpospolita
Polska

Sfinansowane przez
Unię Europejską
NextGenerationEU



wszelkich kwot do wysokości udzielonego zabezpieczenia należytego wykonania umowy na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego."

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 79 dot. SWZ,UMOWY

Zgodnie z art. 452 ust. 8 u Pzp (t. j. Dz. U. z 2024 poz. 1320 z późn. zmianami) jeżeli okres, na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający przyjmie gwarancję na okres nie krótszy niż 5 lat z dołączonym do niej zobowiązaniem wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż potwierdza powyższe.

Pytanie nr 80 dot. SWZ,UMOWY

Mając na względzie podstawowe zasady udzielania zamówień publicznych w szczególności zasadę zachowania uczciwej konkurencji oraz zasadę pisemności (co dotyczy w szczególności zamówień finansowych ze środków unijnych), w tym obowiązek przygotowania opisu przedmiotu zamówienia w sposób jasny i precyzyjny, prosimy o wykreślenie w par. 1 ust. 2 umowy o treści „Zakres przedmiotu zamówienia określa: treść SWZ wraz z załącznikami oraz program funkcjonalno – użytkowy stanowiący załącznik nr 10 do niniejszej umowy, treść oferty Wykonawcy, treść Formularza ofertowego, obowiązujące prawo, normy, zasady wiedzy, technicznej, sztuki budowlanej, jak również treść niniejszej umowy. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:”, słów „zasady wiedzy, technicznej, sztuki budowlanej” ze względu na fakt, iż nie istnieje żaden katalog, żaden kodeks, tym bardziej w formie pisemnej zawierający zasady wiedzy technicznej czy też sztuki budowlanej. Używanie takich określeń zwłaszcza w odniesieniu

do zakresu przedmiotu zamówienia (którego obowiązek należytego i jasnego opisu jest podstawowym obowiązkiem Zamawiającego) stanowi naruszenie ww. wskazanych zasad udzielania zamówień publicznych oraz powoduje, iż wykonawcy nie są w stanie określić czego oczekuje Zamawiający, po drugie powoduje nieuprawnioną uznaniowość po stronie Zamawiającego na etapie wykonywania zamówienia, tym samym naruszenie zasady równego traktowania wykonawców oraz zasady efektywnego wydatkowania środków unijnych.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 81 dot. SWZ,UMOWY

Mając na względzie brzmienie par.1 ust. 3 lit a) umowy oraz fakt, iż zapoznanie się z terenem na tym etapie jest możliwe jedynie w ograniczonym zakresie, prosimy o wyczerpujące wskazanie, (enumeratywne wymienienie) jakie ewentualne trudności mogące wyniknąć przy realizacji robót, jakie ryzyka i jaki zakres odpowiedzialności związanej z pracami koniecznymi przy realizacji Przedmiotu umowy wykonawca ma zawrzeć w składanej ofercie. Ewentualnie prosimy o potwierdzenie, iż Wykonawca ponosi odpowiedzialność jedynie za okoliczności ograniczone do możliwości, z jakimi mógł zapoznać się z terenem na etapie przetargowym, a wszelkie okoliczności które ujawnią się po zawarciu umowy i wpłyną na zwiększenie zakresu robót, będą podstawą do wykonywania zamówień dodatkowych.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż potwierdza powyższe i będzie to traktował jako wydarzenie towarzyszące ujawnione po rozpoczęciu robót.

Pytanie nr 82 dot. SWZ,UMOWY

Prosimy o wykreślenie brzmienia par.1 ust. 3 lit d) umowy jako obarczonego sankcją nieważności na podstawie art. 353 (1) kodeksu cywilnego, Wykonawca nie może być obciążany ryzykiem zmian norm i przepisów, taki zapis pozostaje w zupełnej sprzeczności z zasadami zamówień publicznych, po drugie, zastrzeżenie, iż to Zamawiający ma zdecydować na etapie wykonawstwa jakie normy i przepisy będą stosowane, stanowi niedopuszczalną uznaniowość po stronie Zamawiającego na etapie wykonywania



Rzeczpospolita
Polska

Sfinansowane przez
Unię Europejską
NextGenerationEU



zamówienia, tym samym naruszenie zasady równego traktowania wykonawców oraz zasady efektywnego wydatkowania środków unijnych.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 83 dot. SWZ,UMOWY

Mając na względzie brzmienie par. 2 ust. 1 umowy, to jest, iż termin realizacji określony datą kalendarzową to jest w sposób niezgodny z art. 436 Pzp prosimy o zmianę określenia terminu końcowego w sposób zgodny z ww. przepisem. Art. 436 pkt 1 Pzp nakłada na zamawiającego obowiązek zawarcia w umowie w sprawie zamówienia publicznego postanowień dotyczących planowanego terminu zakończenia usługi, dostawy lub robót budowlanych oraz, w razie potrzeby, planowane terminy wykonania poszczególnych części usługi, dostawy lub roboty budowlanej, określone w dniach, tygodniach, miesiącach lub latach. Nie istnieje żadna obiektywna przyczyna, by Zamawiający mógł określić ten termin datą.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

W niniejszym postępowaniu obiektywną przyczyną uzasadniającą określenie terminu wykonania umowy datą kalendarzową jest okoliczność, że wykonanie zamówienia jest w finansowane z dotacji, udzielonej Zamawiającemu przez Skarb Państwa – Ministra Zdrowia, w ramach postępowania o objęcie wsparciem ze środków planu rozwojowego przedsięwzięcia, realizowanego w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności: Komponent D „Efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia” Inwestycja D1.1.1 „Rozwój i modernizacja infrastruktury centrów opieki wysokospecjalistycznej i innych podmiotów leczniczych”. Z warunków uzyskania dofinansowania wynika, iż Zamawiający zobowiązany będzie do realizacji przedsięwzięcia w terminie do 30 czerwca 2026 r.

Pytanie nr 84 dot. SWZ,UMOWY

Mając na względzie brzmienie par. 5 umowy i obowiązki wykonawcy w zakresie projektowania oraz wykonywania nadzoru autorskiego prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający posiada prawa autorskie do dokumentacji projektowej oraz wszelkie zezwolenia autora dokumentacji projektowej do wykonywania w jego imieniu nadzoru autorskiego w zakresie niezbędnym do wykonania bez przeszkód obowiązków nakładanych umową na wykonawcę.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż potwierdza powyższe.

Pytanie nr 85 dot. SWZ,UMOWY

Prosimy o wykreślenie w par. 6 ust 2 pkt umowy ostatniego zdania w brzmieniu : „W związku z powyższym, jakiegokolwiek zastrzeżenia zgłoszone po zawarciu umowy nie mogą być podstawą do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń o dodatkową zapłatę lub o zmianę terminu zakończenia robót budowlanych.” jako postanowienia obarczonego sankcją nieważności na podstawie art. 353 (1) . Jest to postanowienie sprzeczne nie tylko z przepisami, ale również z naturą stosunku prawnego w postaci umowy o roboty budowlane ale również z zasadami współżycia społecznego.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

W zakresie znanym w chwili sporządzenia oferty Wykonawca musi skalkulować wszelkie koszty wykonania robót i przedstawić je w ofercie. W przypadku ujawnienia się po zawarciu umowy nowych, nieznanych okoliczności mających wpływ na zakres i wartość prac Wykonawca będzie mógł wykorzystać przysługujące mu środki prawne w celu uzyskania odpowiedniej rekompensaty za prace.

Pytanie nr 86 dot. SWZ,UMOWY

Prosimy w par. 11. ust. 13, 14, 15, 16 i 17 umowy o wprowadzenie zmian, które usuną wadę tych postanowień skutkujących ich nieważnością na podstawie art. 353(1) kc, a mianowicie uzależniające dokonanie odbioru od braku jakichkolwiek wad i usterek. Ewentualnie prosimy o potwierdzenie, iż wady nieistotne nie będą stanowiły przeszkody w dokonaniu odbioru końcowego.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dokonał modyfikacji wzoru umowy w zakresie §11 ust. 14-16. Patrz modyfikacja SWZ nr 2.



Rzeczpospolita
Polska

Sfinansowane przez
Unię Europejską
NextGenerationEU



Pytanie nr 87 dot. SWZ,UMOWY

Prosimy w par. 12 ust. 28 umowy o zmniejszenia kary umownej do 0,5% ze względu na fakt, iż aktualna stawka jest rażąco wygórowana, ewentualnie podanie takiej kary w wartości wyrażonej w złotych polskich lub zmianę podstawy jej naliczania poprzez przyjęcie jako podstawy wartości robót powierzonych takiemu podmiotowi.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 88 dot. SWZ,UMOWY

Prosimy o wprowadzenie w par.13 ust. 10 umowy zmian, które usuną wadę tych postanowień skutkujących ich nieważnością na podstawie art. 353(1) kc, a mianowicie uzależniające dokonanie odbioru od braku jakichkolwiek wad i usterek. Ewentualnie prosimy o potwierdzenie, iż wady nieistotne nie będą stanowiły przeszkody w dokonaniu odbiorów częściowego i końcowego ani dokonania zapłaty wynagrodzenia.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dokonał modyfikacji wzoru umowy w zakresie §13 ust. 10. Patrz modyfikacja SWZ nr 2.

Pytanie nr 89 dot. SWZ,UMOWY

Prosimy w par. 14. ust. 1, 2 i 3 umowy o wprowadzenie zmian, które usuną wadę tych postanowień skutkujących ich nieważnością na podstawie art. 353(1) kc, a mianowicie uzależniające dokonanie odbioru od braku jakichkolwiek wad i usterek. Ewentualnie prosimy o potwierdzenie, iż wady nieistotne nie będą stanowiły przeszkody w dokonaniu odbioru końcowego.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dokonał modyfikacji wzoru umowy w zakresie §14 ust. 1. Patrz modyfikacja SWZ nr 2. W zakresie §14 ust. 2 i 3 Zamawiający pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 90 dot. SWZ,UMOWY

Prosimy w par. 14. ust. 8 umowy o wprowadzenie zmian, które usuną wadę tych postanowień skutkujących ich nieważnością na podstawie art. 353(1) kc, a mianowicie uzależniające dokonanie odbioru od braku jakichkolwiek wad i usterek. Ewentualnie prosimy o potwierdzenie, iż wady nieistotne nie będą stanowiły przeszkody w dokonaniu odbioru końcowego.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dokonał modyfikacji wzoru umowy w zakresie §14 ust. 8. Patrz modyfikacja SWZ nr 2.

Pytanie nr 91 dot. SWZ,UMOWY

Prosimy o wykreślenie par. 16 ust. 4 umowy jako postanowienia obarczonego sankcją nieważności na podstawie art. 353 (1). Jest to postanowienie sprzeczne nie tylko z przepisami, ale również z naturą stosunku prawnego w postaci umowy o roboty budowlane oraz z zasadami współżycia społecznego, którym to postanowieniem Zamawiający zmierza do objęcia przedmiotu umowy gwarancją jakości i rękojmią w sposób bezterminowy.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 92 dot. SWZ,UMOWY

Mając na względzie brzmienie par. 21 ust. 1, 2 i 3 umowy, zasadę równego traktowania wykonawców (równe sankcje dla każdego wykonawcy), a także aktualne orzecznictwo polskich sądów powszechnych (obowiązek wskazywania kary umownej w sposób jednoznaczny) prosimy o zmianę sposobu określania kary umownej za zwłokę w realizacji umowy z modelu określania kary umownej procentowo na określenie kary umownej poprzez wskazanie konkretnej kwoty za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.



Rzeczpospolita
Polska

Sfinansowane przez
Unię Europejską
NextGenerationEU



Pytanie nr 93 dot. SWZ,UMOWY

Mając na względzie brzmienie par. 21 ust. 8 i 10 umowy oraz zasadę równości stron stosunku cywilnoprawnego prosimy o zrównanie wysokości kar umownych dla Zamawiającego oraz wykonawcy za odstąpienie od umowy aktualna kara 20% dla wykonawcy jest rażąco nie współmierną z 5% karą dla Zamawiającego, co wg Wykonawcy skutkuje sankcja nieważności tych postanowień na podstawie art. 353 (1) kodeksu cywilnego.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 94 dot. SWZ,UMOWY

Dotyczy umowy par 21 ust 16. Wnosimy o zmianę wysokości limitów kar umownych do 10%.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 95 dot. SWZ,UMOWY

Mając na względzie brzmienie par. 20 ust. 18 umowy oraz zasadę równości stron stosunku cywilnoprawnego prosimy o zrównanie uprawnień do żądania odszkodowania w wysokości rzeczywiście poniesionej szkody na zasadach Kodeksu (jeżeli wartość szkody przekroczy wartość należnych kar umownych) poprzez nadanie takiego prawa również wykonawcy. Arbitralne pozbawienie takiego prawa wykonawcy przez Zamawiającego jest rażąco niesprawiedliwe, co wg Wykonawcy skutkuje sankcja nieważności tych postanowień na podstawie art. 353 (1) kodeksu cywilnego.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż powyższe pytanie dotyczy §21 ust. 18. Zamawiający modyfikuje §21 ust. 18 w następujący sposób: „18. Jeżeli wartość szkody przekroczy wartość należnych kar umownych, Strony będą mogły dochodzić odszkodowania w wysokości rzeczywiście poniesionej szkody na zasadach Kodeksu Cywilnego. Patrz modyfikacja SWZ nr 4.

Pytanie nr 96 dot. SWZ,UMOWY

Prosimy o wykreślenie par. 21 ust. 20 umowy jako postanowienia obarczonego sankcją nieważności na podstawie art. 353 (1). Jest to postanowienie sprzeczne nie tylko z przepisami, ale również z naturą stosunku prawnego w postaci umowy o roboty budowlane, ale również z zasadami współżycia społecznego, którym to postanowieniem Zamawiający zmierza nakładania kar umownych bez względu za to kto odpowiada za nieterminowość wykonania umowy w związku z umową której przedmiotem jest DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 97 dot. SWZ,UMOWY

Mając na względzie brzmienie par. 22 umowy prosimy o wskazanie terminu do odstąpienia od umowy dla Wykonawcy w okolicznościach które takie prawo wykonawcy zgodnie z umową przyznają, brak takiego postanowienia zmierza celowo do zniweczenia tego uprawnienia i jest rażąco sprzeczny (w szczególności poprzez rażące naruszenie zasady równości stron stosunku cywilnoprawnego) z art. 353 (1) kodeksu cywilnego o trudnych do ustalenia skutkach nie wyłączać nieważności.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 98 dot. SWZ,UMOWY

Mając na względzie brzmienie par. 2 umowy (umowa dostawy), to jest, iż termin realizacji określony jest datą kalendarzową, to jest w sposób niezgodny z art. 436 Pzp prosimy o zmianę określenia terminu końcowego w sposób zgodny z ww. przepisem. Art. 436 pkt 1 Pzp nakłada na zamawiającego obowiązek zawarcia w umowie w sprawie zamówienia publicznego postanowień dotyczących planowanego terminu zakończenia usługi, dostawy lub robót budowlanych oraz, w razie potrzeby, planowane terminy wykonania poszczególnych części usługi, dostawy lub roboty budowlanej, określone w dniach, tygodniach, miesiącach lub latach. Nie istnieje żadna obiektywna przyczyna, by Zamawiający mógł określić ten termin datą.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.



Rzeczpospolita
Polska

Sfinansowane przez
Unię Europejską
NextGenerationEU



W niniejszym postępowaniu obiektywną przyczyną uzasadniającą określenie terminu wykonania umowy datą kalendarzową jest okoliczność, że wykonanie zamówienia jest w finansowane z dotacji, udzielonej Zamawiającemu przez Skarb Państwa – Ministra Zdrowia, w ramach postępowania o objęcie wsparciem ze środków planu rozwojowego przedsięwzięcia, realizowanego w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności: Komponent D „Efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia” Inwestycja D1.1.1 „Rozwój i modernizacja infrastruktury centrów opieki wysokospecjalistycznej i innych podmiotów leczniczych”. Z warunków uzyskania dofinansowania wynika, iż Zamawiający zobowiązany będzie do realizacji przedsięwzięcia w terminie do 30 czerwca 2026 r.

Pytanie nr 99 dot. SWZ,UMOWY

Prosimy o wykreślenie par. 7 ust. 8 umowy (umowa dostawy) jako postanowienia obarczonego sankcją nieważności na podstawie art. 353 (1). Jest to postanowienie sprzeczne nie tylko z przepisami, ale również z naturą stosunku prawnego w postaci umowy dostawy ale również z zasadami współżycia społecznego, którym to postanowieniem Zamawiający zmierza do nakładania kar umownych bez względu na to kto odpowiada za nieterminowość wykonania umowy w związku z umową której przedmiotem jest wykonanie robót budowlanych.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ. Podpisując obie umowy z jednym wykonawcą Zamawiający oczekuje wykonania przez niego w terminie całości zamówienia, zarówno w zakresie robót budowlanych jak i dostawy sprzętu.

Pytanie nr 100 dot. SWZ,UMOWY

Prosimy o potwierdzenie, że przeniesienie istniejących funkcji szpitala z budynków przeznaczonych do rozbiórki znajduje się po stronie Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż potwierdza powyższe.

Pytanie nr 101 dot. SWZ,UMOWY

Dotyczy § 19 ust. 1. pkt a) CZĘŚĆ IV SWZ, WZÓR UMOWY na roboty budowlane oraz projekty
Wnosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zaakceptuje jako spełniającą wymóg polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z sumą gwarancyjną w wysokości 50% ceny oferty brutto. Jeżeli odpowiedź będzie twierdząca to wnosimy o zmianę w tym zakresie zapisów Umowy (§ 19 ust. 1. pkt a) wzoru umowy). Wskazujemy, że wnioskowana zmiana nie pogorszy warunków ochrony ubezpieczeniowej kontraktu, będzie zgodna z aktualnym standardem rynkowym i pozwoli na ograniczenie kosztów ubezpieczenia. Ponadto, biorąc pod uwagę ryzyka związane z realizacją Przedmiotu Umowy oraz jego charakter i specyfikę, należy stwierdzić, iż nie wiąże się on z ryzykiem wystąpienia szkód o tak dużej wartości jak wymagana suma gwarancyjna, szczególnie, że ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje ochroną przedmiotu prac a szkody osobowe i rzeczowe osób trzecich, tak więc wnioskowana suma ubezpieczenia z pewnością stanowiłaby wystarczające zabezpieczenie dla tego rodzaju szkód dla ewentualnych poszkodowanych.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 102 dot. SWZ,UMOWY

Prosimy o wskazanie terminu na akceptację dokumentacji Projektowej dostarczonej do Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż akceptacja dokumentacji projektowej nastąpi w terminie 7 dni od dnia dostarczenia jej do Zamawiającego.

Pytanie nr 103 dot. SWZ,UMOWY

Prosimy o potwierdzenie, że planowany budynek znajduje poza obszarem Szkód Górniczych.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż potwierdza powyższe.



Rzeczpospolita
Polska

Sfinansowane przez
Unię Europejską
NextGenerationEU



Pytanie nr 104 dot. SWZ,UMOWY

Prosimy o potwierdzenie, że „wyposażenie” wskazane we wzorze Umowy §11 ust 1 ppkt.c) oraz §16 ust 1 ppkt a) obejmuje urządzenia i sprzęt niemedyczny dostarczane i zamontowane przez wykonawcę.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż potwierdza powyższe.

Pytanie nr 105 dot. SWZ,UMOWY

Prosimy o potwierdzenie, że obowiązek i koszt wykonywanie przeglądów serwisowych urządzeń, wymaganych przez producentów celem utrzymania gwarancji, zgodnie z zapisami kart gwarancyjnych, będą obciążały Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż przeglądy serwisowe wynikające z zapisów kart gwarancyjnych urządzeń będą w zakresie Wykonawcy.

Pytanie nr 106 dot. SWZ,UMOWY

Prosimy o potwierdzenie, że koszt wymiany materiałów eksploatacyjnych w czasie gwarancji będzie obciążał Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dostarczenie materiałów eksploatacyjnych będzie należało do Zamawiającego, natomiast wymiana tych materiałów leży po stronie Wykonawcy.

Pytanie nr 107 dot. SWZ

Prosimy o wskazanie dróg dla karetek na terenie szpitala, w celu ustalenia bezkolizyjnego dojazdu dla sprzętu na teren budowy.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż droga dla karetek będzie się odbywać zgodnie z załącznikiem nr 2 do udzielonych odpowiedzi - trasa czerwona.

Pytanie nr 108 dot. SWZ

Prosimy o informację jak Wykonawca może się wygrodzić na terenie Zamawiającego, aby nie zablokować niezbędnych dróg dojazdowych czy dojść do budynków, oddziałów Szpitala.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż zgodnie z załącznikiem nr 2 do udzielonych odpowiedzi - obszar żółty, należy zapewnić dostęp do budynków zaznaczony czarnymi strzałkami.

Pytanie nr 109 dot. SWZ

Prosimy o informację czy wjazd na teren budowy od ul. Krasińskiego będzie dostępny stale czy będą obowiązywały jakieś ograniczenia.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż wjazd od ulicy Krasińskiego jest głównym wjazdem na teren szpitala jest dostępny 24/7.

Pytanie nr 110 dot. SWZ

Prosimy o potwierdzenie, że wjazd na budowę będzie możliwy od ul. Krasińskiego.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż potwierdza powyższe.

Pytanie nr 111 dot. SWZ

Prosimy o informację czy istnieją jakieś ograniczenia ruchu pojazdów ciężkich na ul. Krasińskiego.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie potwierdza ograniczeń. Do uzgodnienia z zarządcą drogi.

Pytanie nr 112 dot. SWZ

Prosimy o potwierdzenie, że przeniesienie istniejących funkcji szpitala w miejscu połączenia z łącznikiem znajduje się po stronie Zamawiającego.

Odpowiedź:



Rzeczpospolita
Polska

Sfinansowane przez
Unię Europejską
NextGenerationEU



Zamawiający informuje, iż potwierdza powyższe.

Pytanie nr 113 dot. SWZ

Prosimy o informację, jaki jest wymagany udźwig dla windy osobowej D1.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż wymaga udźwigu dla windy osobowej Q-1600 kg.

Pytanie nr 114 dot. SWZ

Na udostępnionych rysunkach PZT Zamawiający oznaczył w granicy inwestycji ulicę Krasińskiego. Prosimy o informację czy oznacza to, iż poniesie on opłaty związane z zajęciem ulicy na potrzeby budowy?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie potwierdza powyższego.

Pytanie nr 115 dot. SWZ

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o udzielenie informacji czy drobne wyposażenie sanitarne jak dozowniki na mydło, dozowniki płynu do dezynfekcji, podajnik na papier itp. są w zakresie postępowania. Prosimy o wskazanie jakie wyposażenie sanitarne wchodzi w zakres wyceny.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż wymaga wyposażenia sanitarnego: lustro z oświetleniem, przy każdej umywalce: dozownik na mydło, dozownik na płyn dezynfekcyjny, podajnik na ręczniki papierowe, kosz na śmieci z zamykaną pokrywą, w toalecie : podajnik na papier toaletowy, szczotka do wc.

Pytanie nr 116 dot. SWZ

Zwracamy się z prośbą o wskazanie, na których oknach należy przewidzieć montaż rolet wewnętrznych.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż rolety wewnętrzne należy zamontować we wszystkich oknach.

Pytanie nr 117 dot. SWZ

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wskazanie wymagań dla rolet wewnętrznych – specyfikację materiałową oraz sposób montażu.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż we wszystkich pomieszczeniach należy wykonać rolety noc dzień w kasecie z prowadnicą.

Pytanie nr 118 dot. SWZ


Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wskazanie wymagań materiałowych dla poręczy i balustrad.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż wymaga wykonania elementów poręczy i balustrad z stali nierdzewnej.

Pytanie nr 119 dot. SWZ

Prosimy o informację czy teren od wschodniej części projektowanego budynku będzie dostępny dla Wykonawcy w całości czy będzie konieczność wygrodzenia się przy istniejących budynkach?





Rzeczpospolita
Polska

Sfinansowane przez
Unię Europejską
NextGenerationEU



Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż udostępni przyległy teren, należy jednak zapewnić dostęp do budynku kotłowni.

Pytanie nr 120 dot. SWZ

Na podstawie udostępnionych przez Zamawiającego przekrojów, oraz określonych nimi poziomem gruntu, pragniemy zauważyć, iż wskazane wejście do budynku na poziomie -2,0 m względem 0,00 m istniejącego budynku, oznacza iż wejście znajduje się ok. 0,7 m pod poziomem terenu przy budynku 4a. W związku z faktem, iż na niniejsze warunki zostało uzyskane pozwolenie na budowę, prosimy o określenie w jaki sposób należy zapewnić dojście do budynku – czy należy wykonać skarpowania, czy też murki oporowe? Pragniemy jednocześnie zauważyć, iż obecny projekt wymagać będzie przeprojektowania.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją przetargową. Udostępnione rysunki stanowią projekt budowlany w celu uzyskania pozwolenia na budowę w ramach określonych warunkach lokalizacji celu publicznego. Nie stanowią projektów technicznych czy wykonawczych, które są w obszarze zlecenia Wykonawcy w ramach niniejszego zlecenia. Zamawiający oczekuje uszczegółowienia projektu w ramach zleconych prac. Ponadto Zamawiający dopuszcza możliwość uzyskania zamiennego projektu budowlanego. Informując jednocześnie o konieczności uzyskania warunków lokalizacji celu publicznego dla nowego założenia np. strefy wejścia.

Pytanie nr 121 dot. SWZ

Zgodnie z udostępnionym projektem budowlanym pragniemy zauważyć, iż projektowane wysokości kondygnacji, a w szczególności kondygnacja 1 piętra na której znajduje się Blok Operacyjny, posiada niewystarczającą wysokość (kondygnacja +2 o tej samej funkcji posiada kondygnację o 40cm wyższą), aby spełnić Wymagania sanitarno higieniczne jakim podlegają sale operacyjne tj. minimalna wysokość sal operacyjnych (bez uzyskiwania odstępstwa) powinna wynosić 3,3 m do wysokości sufitu podwieszanego, dodatkowo niezbędna jest przestrzeń instalacyjna min. 70-80cm. Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z powyższym konieczne będzie przeprojektowanie budynku w taki sposób aby spełniał wymagania, dodatkowo konieczne będzie dostosowanie łącznika w sposób umożliwiający sprawną komunikację pomiędzy budynkami.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją przetargową. Zamawiający dopuszcza możliwość przeprojektowania obiektu w ramach projektu zamiennego, na podstawie którego Wykonawca uzyska nowe pozwolenie na budowę z uprzednim uzyskaniem nowych warunków lokalizacji celu publicznego.

Pytanie nr 122 dot. SWZ

Ze względu na rozbieżności rysunkowe projektu budowlanego na który Zamawiający uzyskał pozwolenie tj. rysunki elewacji wskazujące na połączenie budynku projektowanego z łącznikiem w obszarze 1 piętra, a rys. A-12 wskazującym na konieczność połączenia budynku na poziomie +4,9m, czyli kondygnacji 2 piętra. Prosimy o potwierdzenie, że łącznik pomiędzy budynkiem projektowanym, a budynkiem istniejącym (bud. 4a) należy wykonać na poziomie +4,90m, tj. na drugim piętrze budynku projektowanego.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż potwierdza że poziom +4,90 jest właściwym poziomem.

Pytanie nr 123 dot. SWZ

Dot. Rozbiórka konstrukcji stalowej wraz z instalacją solarną. Prosimy o potwierdzenie, że wskazane konstrukcje i instalacja solarna podlegają demontażowi i utylizacji przez Wykonawcę.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż potwierdza, że instalacja solarna podlega demontażowi. Panele solarne są przeznaczone do utylizacji przez Wykonawcę.

Pytanie nr 124 dot. SWZ

Prosimy o potwierdzenie, że zakres demontażu instalacji solarnej obejmuje instalację od kolektorów do ściany zewnętrznej budynku.

Odpowiedź:



Rzeczpospolita
Polska

Sfinansowane przez
Unię Europejską
NextGenerationEU



Zamawiający informuje, iż potwierdza powyższe.

Pytanie nr 125 dot. SWZ

Dot. rozbiórki dwóch podziemnych zbiorników na olej opałowy, każdy o pojemności 50m³. Prosimy o wskazanie lokalizacji zbiorników, określenie materiału z jakiego zbudowane są zbiorniki oraz potwierdzenie, że zbiorniki nie zawierają, ani nie zawierały żadnych związków ropopochodnych.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż zbiorniki są stalowe. W zbiornikach mogą znajdować się pozostałości oleju opałowego.

Pytanie nr 126 dot. SWZ

Dot. PFU pkt 2.2.26 – prosimy o potwierdzenie, że wartość wskaźnika zapotrzebowania na energię pierwotną na potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej ma spełniać wymagania wskazane w **Obwieszczeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022 poz.1225)**, tj, 190kWh/m²rok

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapisy. Zamówienie obejmuje opracowanie dokumentacji technicznej i wykonawczej z zastosowaniem rozwiązań zapewniających, że wartość wskaźnika rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną EP (na potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej będzie na poziomie maksymalnie 65 (kWh/m²/rok). Należy przewidzieć wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, dla których Zamawiający udostępni dach budynku nr 5 Załącznik nr 1 .

Pytanie nr 127 dot. SWZ

Ze względu na rozbieżne zapisy PFU „System wentylacji zapewniać będzie nadciśnienie lub podciśnienie w salach operacyjnych oraz pomieszczeniach przygotowania pacjenta i lekarzy” oraz „W salach operacyjnych zastosowano nadciśnienie rzędu 20%, w stosunku do pomieszczeń przyległych” prosimy o potwierdzenie, że instalację wentylacji na bloku operacyjnym należy zaprojektować i wykonać utrzymując nadciśnienie na sali operacyjnej.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż potwierdza powyższe.

Pytanie nr 128 dot. SWZ

Według PFU „Układy wentylacyjne w obrębie bloków operacyjnych należy wyposażyć w system do dezynfekcji powietrza i powierzchni oparty o technologię fotokatalizy tzw. Bramki Fotokatalizacyjne” – prosimy o potwierdzenie, że system dezynfekcji powietrza należy zastosować wyłącznie na nawiewie w układach wentylacyjnych obsługujących pomieszczenia sal operacyjnych.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż potwierdza powyższe.

Pytanie nr 129 dot. SWZ

Ze względu na rozbieżne zapisy PFU dotyczące ogrzewania pomieszczeń: str.55 – sufitowe promienniki płytowe oraz ogrzewanie podłogowe, str 62: ogrzewanie grzejnikowe, prosimy o potwierdzenie, że wybór systemu grzewczego stanowi element do zaprojektowania i leży w gestii generalnego wykonawcy.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż potwierdza powyższe.

Pytanie nr 130 dot. SWZ

Według zapisów PFU „czynnikiem chłodniczym jest woda o parametrach 6/12C”. Prosimy o potwierdzenie, że rodzaj czynnika chłodniczego oraz jego parametry będą wynikały w projekcie technicznego i wykonawczego i mogą być odmienne od wskazanych w PFU.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż potwierdza powyższe.



Rzeczpospolita
Polska

Sfinansowane przez
Unię Europejską
NextGenerationEU



Pytanie nr 131 dot. SWZ

Ze względu na rozbieżne zapisy: według PFU str 59: promienniki grzewczo-chłodzące, PFU str 55: klimakonwektory albo VRF, wg projektu: chłodzenie za pomocą klimakonwektorów – prosimy o potwierdzenie, że wybór systemów grzewczych i chłodzących leży w gestii wykonawcy i wynikać będzie z technologii przyjętej w projekcie wykonawczym.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż potwierdza powyższe.

Pytanie nr 132 dot. SWZ

Prosimy o informację czy zaprojektowanie i wykonanie instalacji do chłodzenia tomografu komputerowego jest w zakresie Wykonawcy? Jeżeli tak, prosimy o podanie wytycznych do zaprojektowania systemu chłodniczego: moc, czynnik chłodniczy, wymagany przepływ i temperatury.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż Tomograf komputerowy nie wymaga chłodzenia wodą, należy przewidzieć klimatyzatory typu split o mocy chłodniczej ok 7 kW.

Pytanie nr 133 dot. SWZ

Według zapisu w PFU „Źródłem wody dla instalacji wody bytowej i p.poż będzie nowo projektowane przyłącze wodociągowe doprowadzone do pomieszczenia technicznego na poziomie parteru z istniejącej kotłowni Szpitalnej.” Prosimy o wskazanie na mapie miejsca włączenia do instalacji wody bytowej w istniejącej kotłowni, lub określenie szacunkowej odległości do miejsca włączenia do nowoprojektowanego budynku.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż powyższe informacje znajdują się w załączniku nr 1 do udzielonych odpowiedzi.

Pytanie nr 134 dot. SWZ

Prosimy o potwierdzenie, że obiekt szpitala posiada zbiornik zapewniający wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie potwierdza powyższego.

Pytanie nr 135 dot. SWZ

Prosimy o potwierdzenie, że zamówienie nie obejmuje zaprojektowania i wykonania zewnętrznej sieci hydrantowej.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż jeżeli przepisy wymagają dla tej inwestycji to należy przewidzieć zaprojektowanie i wykonanie zewnętrznej sieci hydrantowej.

Pytanie nr 136 dot. SWZ

Prosimy o potwierdzenie, że zamówienie nie obejmuje wykonania źródeł gazów medycznych: tlenu, sprężonego powietrza medycznego, sprężonego powietrza do napędu narzędzi chirurgicznych oraz próżni.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż potwierdza powyższe.

Pytanie nr 137 dot. SWZ

Prosimy o potwierdzenie, że źródłem tlenu dla nowoprojektowanego budynku będzie tlenownia, wykonywana obecnie według odrębnego postępowania.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż źródłem tlenu dla nowoprojektowanego budynku jest nowo powstały budynek tlenowni oddany do użytku.

Pytanie nr 138 dot. SWZ

Prosimy o potwierdzenie, że źródłem sprężonego powietrza medycznego oraz sprężonego powietrza do napędu narzędzi chirurgicznych dla nowoprojektowanego budynku będzie sprężarkownia, wykonywana obecnie według odrębnego postępowania.



Rzeczpospolita
Polska

Sfinansowane przez
Unię Europejską
NextGenerationEU



Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż Zamawiający informuje, iż źródłem sprężonego powietrza medycznego oraz sprężonego powietrza do napędu narzędzi chirurgicznych dla nowoprojektowanego budynku jest nowo powstały budynek tlenowni oddany do użytku.

Pytanie nr 139 dot. SWZ

Prosimy o potwierdzenie, że miejscem włączenia w istniejące instalacje tlenu i sprężonego powietrza jest budynek gazów medycznych wykonywany obecnie według odrębnego postępowania, a zakres zamówienia obejmuje zaprojektowanie i wykonanie sieci zewnętrznej tlenu i sprężonego powietrza.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż miejscem włączenia w istniejące instalacje tlenu i sprężonego powietrza jest nowo powstały budynek tlenowni oddany do użytku.

Pytanie nr 140 dot. SWZ

Prosimy o wskazanie miejsca włączenia do istniejącej instalacji próżni w budynku nr 4 poprzez podanie odległości od ściany zewnętrznej nowoprojektowanego budynku.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż do pomieszczeń pomp próżni w budynku nr 4 jest 56mb. Dokładna trasa instalacji do określenia podczas wykonywania prac projektowych. W celu podłączenia należy rozbudować istniejący kolektor próżni.

Pytanie nr 141 dot. SWZ

Czy zamówienie obejmuje wykonanie instalacji podtlenu azotu? Jeśli tak prosimy o wskazanie pomieszczeń, do których należy doprowadzić instalację podtlenu azotu oraz określenie czy należy zaprojektować i wykonać rozprężalnię N2O czy wpiąć się w istniejącą instalację.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż instalacja podtlenu azotu nie jest przedmiotem zamówienia.

Pytanie nr 142 dot. SWZ

Czy zamówienie obejmuje wykonanie instalacji dwutlenku węgla? Jeśli tak prosimy o wskazanie pomieszczeń, do których należy doprowadzić instalację podtlenu azotu oraz określenie czy należy zaprojektować i wykonać rozprężalnię CO2 czy wpiąć się w istniejącą instalację.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie wymaga rozprężalni CO2.

Pytanie nr 143 dot. SWZ

Udostępniona dokumentacja projektowa nie przewiduje wykonania instalacji gazów medycznych w gabinetach badań oraz gabinetach zabiegowych w poziomie parteru, prosimy o potwierdzenie powyższego.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż potwierdza powyższe.

Pytanie nr 144 dot. SWZ

Jeżeli w obrębie poradni na poziomie parteru należy zaprojektować i wykonać instalację gazów medycznych prosimy o określenie jakie gazy medyczne należy wykonać w poszczególnych typach pomieszczeń.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie przewiduje się instalacji gazów medycznych w pomieszczeniach na poziomie parteru.

Pytanie nr 145 dot. SWZ

Prosimy o informację, jaki rodzaj utwardzenia terenu został zaprojektowany na obszarach wskazanych w PZT na rysunku A-0 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERNU, oznaczony kolorem niebieskim jako projektowane utwardzenie terenu.

Odpowiedź:



Rzeczpospolita
Polska

Sfinansowane przez
Unię Europejską
NextGenerationEU



Zamawiający informuje, iż należy wykonać utwardzenie z kostki zgodnie z pozostałymi obszarami szpitala.

Pytanie nr 146 dot. SWZ

Prosimy o podanie warstw istniejącego utwardzenia terenu.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie posiada dokumentacji dotyczącej istniejącego utwardzenia.

Pytanie nr 147 dot. SWZ

Czy w projekcie przewidziano opaskę wokół nowoprojektowanego budynku? Jeśli tak, proszę o szczegóły dotyczące planowanych warstw tej opaski.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż opaskę należy wykonać zgodnie z projektem PZT oraz ze sztuką budowlaną.

Pytanie nr 148 dot. SWZ

Prosimy o informację, czy fragment ogrodzenia pomiędzy budynkami oznaczonymi nr 5 na rysunku A-0 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERNU jest przeznaczony do rozbiórki? Jeśli tak, prosimy o podanie specyfikacji oraz wymiarów(wysokość i szerokość) ogrodzenia do odtworzenia.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż podczas rozbiórki budynków należy pozostawić ściany zewnętrzne będące jednocześnie ogrodzeniem (jeżeli stan techniczny na to pozwoli), miejsce po wyburzonym budynku gastronomicznym należy uzupełnić cegłą dopasowaną do ogrodzenia (można wykorzystać cegłę rozbiórkową) całość do uzgodnienia z WKZ.

Pytanie nr 149 dot. SWZ

W związku z planowaną rozbiórką dwóch istniejących budynków gospodarczych, prosimy o informację czy należy odtworzyć ogrodzenie po ich likwidacji, w celu zachowania ciągłości ogrodzenia. Jeżeli tak to prosimy o wskazanie specyfikacji oraz wymiarów(wysokość i szerokość) ogrodzenia do odtworzenia.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż podczas rozbiórki budynków należy pozostawić ściany zewnętrzne będące jednocześnie ogrodzeniem (jeżeli stan techniczny na to pozwoli), miejsce po wyburzonym budynku gastronomicznym należy uzupełnić cegłą dopasowaną do ogrodzenia (można wykorzystać cegłę rozbiórkową) całość do uzgodnienia z WKZ.

Pytanie nr 150 dot. SWZ

Prosimy o informację, czy Zamawiający przewiduje dostawę małej architektury na terenie zewnętrznym w ramach planowej inwestycji. Jeśli tak, prosimy o podanie rodzaju, ilości, oraz specyfikacji elementów.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż potwierdza powyższe. Należy to przewidzieć w projekcie PZT.

Pytanie nr 151 dot. SWZ

Prosimy o potwierdzenie, że na terenie objętym niniejszą inwestycją Zamawiający nie przewiduje nowych miejsc parkingowych.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie potwierdza powyższego. Należy to przewidzieć w projekcie PZT.

Pytanie nr 152 dot. SWZ

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie przewiduje nasadzeń zastępczych na terenie objętym inwestycją a jedynie na obszarze przy ul. Tarnogórskiej zgodnie z załącznikiem ZAŁĄCZNIK GRAFICZNY_nasadzenia zastępcze.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż potwierdza powyższe zgodnie z plikiem o nazwie ZAŁĄCZNIK GRAFICZNY_nasadzenia zastępcze oraz Decyzją.



Rzeczpospolita
Polska

Sfinansowane przez
Unię Europejską
NextGenerationEU



Pytanie nr 153 dot. SWZ

Prosimy o informację, jakie rodzaje nasadzeń zastępczych oraz w jakiej ilości są przewidziane w ramach inwestycji?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż potwierdza powyższe zgodnie z plikiem o nazwie ZAŁĄCZNIK GRAFICZNY_nasadzenia zastępcze oraz Decyzją.

Pytanie nr 154 dot. SWZ

Prosimy o potwierdzenie, że teren po obiektach przeznaczonych do rozbiórki, tj. budynkach oznaczonych nr 5 i 3 na rysunku A-0 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERNU, powinien zostać zagospodarowany poprzez zasianie trawnika.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż potwierdza powyższe, jednakże należy wykonać dojazd do budynku kotłowni (kostka brukowa).

Pytanie nr 155 dot. SWZ

Prosimy o potwierdzenie, że projektowany zjazd z drogi publicznej gminnej ul. Z. Krasińskiego należy po zakończonych pracach budowlanych odtworzyć zgodnie ze stanem istniejącym tj. kostka granitowa.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż potwierdza powyższe.

Pytanie nr 156 dot. SWZ

Prosimy o potwierdzenie, że koszt pielęgnacji, koszenia, nawożenia, podlewania trawników oraz innych czynności związanych z utrzymaniem terenów zielonych w dobrym stanie w okresie gwarancji leży po stronie Zamawiającego. Jeśli nie, prosimy o wskazanie okresu pielęgnacji zieleni oraz szczegółowego zakresu prac objętych pielęgnacją zieleni.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż potwierdza powyższe.

Pytanie nr 157 dot. SWZ

Prosimy o wskazanie wymaganego okresu gwarancji dla dźwigów szpitalnych.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisami umowy na roboty budowlane oraz projekt §16 ust. 1 lit. a).

Pytanie nr 158 dot. SWZ

Prosimy o potwierdzenie, że koszt związany z comiesięcznym serwisowaniem dźwigów na etapie użytkowania zgodnie z UDT, które zgodnie z ustawą spoczywają na Użytkowniku jest po stronie Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż w okresie gwarancji wymaga, aby konserwacja i przeglądy urządzeń odbywała się zgodnie z przepisami UDT i DTR urządzenia.

Pytanie nr 159 dot. SWZ

Prosimy o potwierdzenie, że koszty części eksploatacyjnych dźwigów razem z ich dostawą oraz wymianą są po stronie Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż potwierdza dostawę materiałów eksploatacyjnych, natomiast montaż i wymiana leży po stronie wykonawcy.

Pytanie nr 160 dot. SWZ

Prosimy o podanie wysokości ściany ppoż. zewnętrznej zlokalizowanej na dachu w osiach 6/A-F.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż w ramach zlecenia Wykonawca ma wykonać projekt budowlany techniczny i wykonawczy, które będą uszczegóławiać projekt budowlany. Wspomniane ścianki mają spełniać wymogi przepisów pożarowych i być uzgodnione z Rzeczoznawcą ds. Zabezpieczeń Pożarowych.



Rzeczpospolita
Polska

Sfinansowane przez
Unię Europejską
NextGenerationEU



Pytanie nr 161 dot. SWZ


Prosimy o informację, z czego mają być wykonane ścianki oddzielające poszczególne stanowiska w pomieszczeniu na parterze 25 – REJESTRACJA.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż zgodnie z PTW.

Pytanie nr 162 dot. SWZ

Na załączonym wycinku z rysunku A-0 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU oznaczono obszar utwardzony kruszywem, co potwierdzono podczas wizji lokalnej. Prosimy o wskazanie rodzaju zagospodarowania niniejszej przestrzeni. Jeśli Zamawiający wymaga innej nawierzchni aniżeli stan obecny, prosimy o jej wskazanie.




Rys.1 Nawierzchnia zlokalizowana pomiędzy istniejącym pomiędzy budynkami szpitalnymi Z1, Z2 i Z3.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż należy wykonać utwardzenie z kostki brukowej zgodnie z pozostałymi obszarami szpitala.

Pytanie nr 163 dot. SWZ

Na załączonych wycinkach z rysunku A-0 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU oznaczono obszar utwardzony kruszywem, co potwierdzono podczas wizji lokalnej. Prosimy o wskazanie rodzaju zagospodarowania niniejszej przestrzeni. Jeśli Zamawiający wymaga innej nawierzchni aniżeli stan obecny, prosimy o jej wskazanie.




Rys.2 Nawierzchnia zlokalizowana przy istniejącym budynku szpitalnym z3.



Rzeczpospolita
Polska

Sfinansowane przez
Unię Europejską
NextGenerationEU



Rys.3 Nawierzchnia zlokalizowana przy istniejącym budynku portierni.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż należy wykonać utwardzenie z kostki brukowej zgodnie z pozostałymi obszarami szpitala.

Pytanie nr 164 dot. SWZ

Prosimy o podanie wysokości ściany ppoż. zewnętrznej zlokalizowanej na dachu w osiach 6/A-F.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż w ramach zlecenia Wykonawca ma wykonać projekt budowlany techniczny i wykonawczy, które będą uszczegóławiać projekt budowlany. Wspomniane ścianki mają spełniać wymogi przepisów pożarowych i być uzgodnione z Rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń Pożarowych.

Pytanie nr 165 dot. SWZ

Prosimy o informację, z czego mają być wykonane ścianki oddzielające poszczególne stanowiska w pomieszczeniu na parterze 25 – REJESTRACJA.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż zgodnie z PTW.

Pytanie nr 166 dot. SWZ

Prosimy o podanie wysokości ściany oddzielenia pożarowego na dachu budynku przedstawionej na rysunku poniżej.



Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż zgodnie z projektem i obowiązującymi przepisami.



Rzeczpospolita
Polska

Sfinansowane przez
Unię Europejską
NextGenerationEU



Pytanie nr 167 dot. SWZ

Prosimy o informację czy Generalny Wykonawca ma przewidzieć rozbiórkę wiaty blaszanej (oznaczono na rysunku poniżej) znajdującej się obok budynku handlowego przeznaczonego do rozbiórki?



Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie potwierdza powyższego.

Pytanie nr 168 dot. SWZ

Prosimy o informację czy panele solarne znajdujące się na wiacie stalowej przewidzianej do rozbiórki należy zutylizować na koszt Generalnego Wykonawcy czy przekazać Zamawiającemu.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż panele solarne należy zutylizować przez Wykonawcę.

Pytanie nr 169 dot. SWZ

Prosimy o informację czy konstrukcje stalowe przewidziane do rozbiórki należy zutylizować na koszt generalnego wykonawcy czy przekazać Zamawiającemu.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż odzyskany złom jest własnością Zamawiającego.

Pytanie nr 170 dot. SWZ

Pytanie dot. Wykończenia WENTLATORNI. Prosimy o potwierdzenie, że na stropie oraz ścianach pomieszczenia wentylatorni należy zastosować wygłuszenie w postaci np. wełny mineralnej.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż potwierdza powyższe. Materiały zgodnie z PTW.

Pytanie nr 171 dot. SWZ

Prosimy o informację, czy okna zewnętrzne PVC mają być wyposażone w nawietrzaki?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż zgodnie z PTW.

Pytanie nr 172 dot. SWZ

Prosimy o informację, czy okna zewnętrzne PVC mają być wyposażone w klamki z kluczykiem?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie przewiduje wyposażenia okien w kluczyki.

Pytanie nr 173 dot. SWZ

Prosimy o informację, czy na projektowanym łączniku należy uwzględnić w wycenie zestaw fasadowy aluminiowy czy zestaw okienny?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż zgodnie z udstępnionym projektem oraz warunkami pożarowymi.

Pytanie nr 174 dot. SWZ

Prosimy o informację, jaką gwarancją należy objąć automaty / napędy do drzwi?



Rzeczpospolita
Polska

Sfinansowane przez
Unię Europejską
NextGenerationEU



Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisami umowy na roboty budowlane oraz projekt §16 ust. 1 lit. a).

Pytanie nr 175 dot. SWZ

Prosimy o informację, czy w zakresie sal operacyjnych jest dostawa systemu integracji sal operacyjnych?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie przewiduje powyższego.

Pytanie nr 176 dot. SWZ

Prosimy o informację czy dla zabudowy sal operacyjnych, w tym m.in. zabudowy panelowej oraz drzwi higienicznych należy uwzględnić gwarancję jak dla pozostałych robót budowlanych – 60/96 msc.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisami SWZ.

Pytanie nr 177 dot. SWZ

Prosimy o informację, jakie rolety należy przewidzieć dla okien na pierwszym i drugim piętrze. Prosimy o wskazanie minimalnych wymagań i specyfikacji.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż we wszystkich pomieszczeniach należy wykonać rolety noc dzień w kasecie z prowadnicą.

Pytanie nr 178 dot. SWZ

Prosimy o informację, dla których pomieszczeń należy przewidzieć kontrolę dostępu.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż zakres pomieszczeń objętych systemem kontroli dostępu powinien zostać określony przez Wykonawcę i Projektanta na etapie opracowania projektu, zgodnie z wymaganiami PFU oraz w porozumieniu z Zamawiającym.

Szczególny nacisk należy położyć na ograniczenie dostępu osób postronnych do pomieszczeń nieprzeznaczonych dla pacjentów i osób trzecich. W związku z tym system kontroli dostępu powinien obejmować w szczególności pomieszczenia personelu medycznego, magazyny oraz pomieszczenia gospodarcze i techniczne.

Szczegółowy wykaz pomieszczeń podlegających kontroli dostępu powinien zostać uzgodniony z Zamawiającym w trakcie realizacji projektu, uwzględniając wymagania dotyczące bezpieczeństwa, organizacji pracy oraz funkcjonowania obiektu.

Pytanie nr 179 dot. SWZ

Prosimy o informację, czy należy przewidzieć system klucza Master Key, jeżeli tak to prosimy o wskazanie dla których pomieszczeń.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż powyższe będzie do uzgodnienia na etapie opracowania projektu.

Pytanie nr 180 dot. SWZ

Prosimy o informację, czy kurtyny ppoż mają być sterowane elektrycznie, czy posiadać opad grawitacyjny z zamkiem topikowym.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż zgodnie z PTW – sterowanie elektrycznie.

Pytanie nr 181 dot. SWZ

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o weryfikację rzędnych dachowych. W oparciu o przesłany przez Zamawiającego rzut, rzędna attyki wynosi +9,62 m, natomiast rzędna koryta spadkowego wynosi +13,37 m. Dodatkowo wysokość attyki przy klatce schodowej ma wysokość +14,3 m, natomiast sama klatka, która w teorii jest wyżej ma rzędna na +12,5 m.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż powyższe dane będą do skorygowania na etapie opracowania projektu.



Rzeczpospolita
Polska

Sfinansowane przez
Unię Europejską
NextGenerationEU



Pytanie nr 182 dot. SWZ

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o potwierdzenie, że liczba okien na elewacji północnej ma być zgodna z ilością okien na rzucie. Na projekcie widniej różnica w tych dwóch rysunkach.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż należy przyjąć zgodnie z rzutem.

Pytanie nr 183 dot. SWZ

Prosimy o potwierdzenie, że ściana oddzielenia pożarowego EI 120 zaznaczona na rzucie dachów ma posiadać jednakową wysokość z ścianami attyki, a nie jak oznaczono na rzucie z 5 metrową różnicą wysokości.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż zleca wykonanie projektu technicznego i wykonawczego w celu uszczegółowienia jego założeń, na etapie prowadzonych prac projektowych.

Pytanie nr 184 dot. SWZ

Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji czy należy przewidzieć system asekuracyjny na dachu?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza, ale nie wymaga powyższego.

Pytanie nr 185 dot. SWZ

Prosimy o informację w jaki sposób ma być wykonany napis na elewacji budynku. Czy jest to element malowany w formie logotypu?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż napis na elewacji budynku ma być w formie logotypu 3D.

Pytanie nr 186 dot. SWZ

Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji odnośnie specyfikacji paneli akustycznych na dachu. Z czego mają być wykonane, jaki ma być sposób ich montażu do dachu.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż zgodnie z PTW.

Pytanie nr 187 dot. SWZ

Prosimy o wskazanie przekazanie informacji skąd ma być zasilona nowa rozdzielnica RGnN nowego budynku. Czy w zakresie GW jest wymiana rozdzielnicy nN w stacji trafo? Jeżeli tak prosimy o udostępnienie dokumentacji istniejącej rozdzielnicy.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż budynek ma być zasilany ze stacji trafo, w zakresie inwestycji nie jest przewidziana wymiana rozdzielnicy w stacji trafo.

Pytanie nr 188 dot. SWZ

Czy w zakresie GW jest dostawa nowego agregatu prądotwórczego? Jeżeli tak prosimy o przekazanie parametrów agregatu.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie potwierdza powyższego. Zamawiający zapewnia zasilanie awaryjne.

Pytanie nr 189 dot. SWZ

Czy należy przewidzieć certyfikowany przeciwpożarowy wyłącznik prądu?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż konieczność przewidzenia certyfikowanego przeciwpożarowego wyłącznika prądu wynika z wymagań PFU, obowiązujących przepisów oraz norm. Ostateczna decyzja w tym zakresie, wraz z doбором odpowiednich rozwiązań technicznych, należy do Wykonawcy i Projektanta na etapie opracowania projektu, z uwzględnieniem przepisów prawa oraz uzgodnień z rzeczoznawcą ds. ochrony przeciwpożarowej.

Pytanie nr 190 dot. SWZ

Prosimy o wskazanie lokalizacji przyłącza teletechnicznego.



Rzeczpospolita
Polska

Sfinansowane przez
Unię Europejską
NextGenerationEU



Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż lokalizacją przyłącza teletechnicznego jest budynek nr 4 – piwnica.

Pytanie nr 191 dot. SWZ

System SKD: prosimy o przekazanie, które pomieszczenia mają zostać objęte kontrolą dostępu? W PFU pojawia się informacja, że pomieszczenia personelu medycznego mają zostać objęte kontrolą dostępu - jakie to są pomieszczenia? Czy są to wszystkie gabinety badań, gabinety zabiegowe na parterze? Czy są to śluzy szatniowe, pokój wypoczynkowy pielęgniarek i lekarzy, pokój pielęgniarek oddziałowych, sale operacyjne, pracownia TK, magazyny, pomieszczenia porządkowe na kondygnacji pierwszej i drugiej?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż zakres pomieszczeń objętych systemem kontroli dostępu powinien zostać określony przez Wykonawcę i Projektanta na etapie opracowania projektu, zgodnie z wymaganiami PFU oraz w porozumieniu z Zamawiającym.

Szczególny nacisk należy położyć na ograniczenie dostępu osób postronnych do pomieszczeń nieprzeznaczonych dla pacjentów i osób trzecich. W związku z tym system kontroli dostępu powinien obejmować w szczególności pomieszczenia personelu medycznego, magazyny oraz pomieszczenia gospodarcze i techniczne.

Szczegółowy wykaz pomieszczeń podlegających kontroli dostępu powinien zostać uzgodniony z Zamawiającym w trakcie realizacji projektu, uwzględniając wymagania dotyczące bezpieczeństwa, organizacji pracy oraz funkcjonowania obiektu.

Pytanie nr 192 dot. SWZ

System SKD: Prosimy o przesłanie informacji jaki system produkcji Roger jest zainstalowany na pozostałych budynkach- czy jest to system RACS 4 czy RACS5?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż aktualnie użytkuje RACS 4, należy dostarczyć RACS 5.

Pytanie nr 193 dot. SWZ

System SKD: Prosimy o przekazanie informacji ile osób będzie wprowadzona do SKD?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż będzie wprowadzonych około 150 osób do SKD.

Pytanie nr 194 dot. SWZ

System SKD: Z jakimi systemami ma być zintegrowany system kontroli dostępu? Czy jest to system SSP, SSWiN, CCTV, windy, system BIM lub PSIM

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż zakres integracji systemu kontroli dostępu (SKD) z innymi systemami powinien być zgodny z wymaganiami określonymi w PFU. Wszystkie wymagania dotyczące systemów słaboprądowych, w tym ewentualnej integracji SKD z systemami takimi jak SSP, SSWiN, CCTV, windy, system BIM czy PSIM, zostały szczegółowo opisane w dokumentacji PFU i należy się nimi kierować na etapie opracowywania projektu.

Pytanie nr 195 dot. SWZ

System przywoławczy: Czy system przywoławczy ma posiadać rejestrację zdarzeń?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie przewiduje systemu przywoławczego.

Pytanie nr 196 dot. SWZ

System przywoławczy: Czy system przywoławczy ma posiadać centralkę pielęgniarską?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie przewiduje systemu przywoławczego.



Rzeczpospolita
Polska

Sfinansowane przez
Unię Europejską
NextGenerationEU



Pytanie nr 197 dot. SWZ

System przywoławczy: Czy system przywoławczy ma być zamontowany również w Sali nadzoru poznieczuleniowego i pomieszczeniu przygotowania pacjenta na kondygnacji pierwszej i drugiej?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie przewiduje systemu przywoławczego.

Pytanie nr 198 dot. SWZ

System SSP: Czy nowy system SSP ma być zsieciovany z zainstalowanymi systemami na pozostałych budynkach czy może być autonomiczny? Jeżeli systemy mają ze sobą współpracować prosimy o przekazanie informacji jaki system jest obecnie używany na obiektach?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż system SSP ma być autonomiczny, Zamawiający wymaga ujednolicenia elementów na etapie projektu wykonawczego.

Pytanie nr 199 dot. SWZ

System CCTV: Czy nowy system CCTV ma być kompatybilny z istniejącym systemem na pozostałych obiektach? Jeżeli tak prosimy o przesłanie informacji jaki system jest aktualnie na obiekcie oraz w jaki sposób ma odbywać się rejestracja/ nagrywanie zdarzeń.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż wymaga ujednolicenia na etapie projektu wykonawczego.

Pytanie nr 200 dot. SWZ

System CCTV: W PFU jest informacja, że należy dodatkowo zapewnić lokalny system telewizji dozorowej do podglądu w salach nadzoru poznieczuleniowego – prosimy o potwierdzenie, że chodzi tylko o dwie sale(pierwsze i drugie piętro) 2szt. kamer i 2szt. stanowisk do obserwacji zamontowanych w pokoju pielęgniarek oddziałowych.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż zgodnie z wymaganiami określonymi w PFU, należy zapewnić lokalny system telewizji dozorowej do podglądu w salach nadzoru poznieczuleniowego. W PFU wskazano konieczność zastosowania tego rozwiązania, jednak ostateczna liczba kamer oraz stanowisk do obserwacji powinna wynikać z projektu opracowanego przez Wykonawcę, zgodnie z wymaganiami funkcjonalnymi oraz organizacyjnymi obiektu.

Pytanie nr 201 dot. SWZ

Urządzenia aktywne: W załączniku PFU występuje zapis „Wykonawca dostarczy urządzenia aktywne kompatybilne z urządzeniami eksploatowanymi w Szpitalu.” Prosimy o przesłanie pełnej specyfikacji użytkowanych urządzeń, producent, model typ urządzenia, standard i czy takie należy dostarczyć. Czy w ten zakres wchodzi również dostawa nowych licencji- jeżeli tak to jakich?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż eksploatuje urządzenia aktywne producentów HPE Comware, Procurve, CX, system sieci bezprzewodowej, którego producentem jest Ubiquiti - urządzenia unifi.

Pytanie nr 202 dot. SWZ

Zagospodarowanie terenu: Prosimy o przekazanie informacji czy w zakresie Generalnego Wykonawcy będzie wykonanie oświetlenia zewnętrznego? Jeżeli tak prosimy o przekazanie informacji jakie oświetlenie przewiduje Inwestor.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż zakres wykonania oświetlenia zewnętrznego powinien być zgodny z wymaganiami określonymi w PFU oraz obowiązującymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia oświetlenia spełniającego wymagania dotyczące bezpieczeństwa, funkcjonalności oraz estetyki przestrzeni. Szczegółowe rozwiązania, w tym dobór rodzaju opraw oświetleniowych, powinny zostać określone na etapie opracowywania projektu, w porozumieniu z Zamawiającym.



Rzeczpospolita
Polska

Sfinansowane przez
Unię Europejską
NextGenerationEU



Pytanie nr 203 dot. SWZ

Czy Zamawiający przewiduje instalacje systemu Audio Video w pomieszczeniach: 0.09 Sala narad i Konsyliów, 2,44 Sala Narad? Jeżeli tak prosimy o wyszczególnienie urządzeń systemu AV w tych salach.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie przewiduje instalacji systemu Audio Video.

Pytanie nr 204 dot. SWZ

Ust. 5.1.4.1 pkt 1 lit. a ppkt IV, lit.b ppkt III – Czy poprzez pełnienie funkcji „Głównego projektanta / architekta” oraz „projektanta konstrukcji” Zamawiający rozumie również projektanta sprawdzającego?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż osobą spełniającą w/w warunek jest osoba pełniącą funkcję projektanta.

Pytanie nr 205 dot. SWZ

Idąc za treścią odwołania Wykonawcy MZMEDICAL HARWEY CHRUMA, wnosimy o zmianę parametrów w zakresie dostaw sprzętu na dopuszczające inne niż oferowane przez producenta. Opis przedmiotu zamówienia w zakresie sprzętu wskazuje tylko na 1 producenta oraz 1 dystrybutora na terenie Polski.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dokonał modyfikacji w zakresie dostawy sprzętu medycznego. Patrz modyfikacja SWZ nr 2.

Pytanie nr 206 dot. SWZ

Ust. 18.5 – Wnosimy o skreślenie słów „których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy” – zapis taki przerzuca na Wykonawcę wszelkie ryzyka, nawet te niemożliwe do przewidzenia oraz jest nieprecyzyjnym. Jak wskazał Zamawiający w pierwszej części tego zapisu „Cena ofertowa/ceny jednostkowe muszą obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, wszystkie inne koszty oraz ewentualne upusty i rabaty a także wszystkie potencjalne ryzyka ekonomiczne, jakie mogą wystąpić przy realizacji przedmiotu umowy” i zapis ten jest wystarczającym do podkreślenia wymogu zachowania należytej staranności przy wycenie. Proponowana do usunięcia część zapisu otwiera katalog okoliczności, których Zamawiający nie przewidział w związku z realizacją, ale również zawiera katalog okoliczności za które Zamawiający ponosi wyłączną odpowiedzialność.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 207 dot. wzoru umowy

§ 1 ust. 3 lit. e – Prosimy o wskazanie dokumentu, z którego wynikają cele środowiskowe, do których osiągnięcia zobowiązał się Zamawiający wnosząc o dofinansowanie projektu.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż cele środowiskowe zostały określone w załączniku Ocena zasady DNSH do wniosku.

Pytanie nr 208 dot. wzoru umowy

§ 6 ust. 1 pkt 17 – Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca zobowiązany jest pokryć na rzecz Zamawiającego kary nałożone na Zamawiającego jedynie w zakresie w jakim wynika to z działania lub zaniechania Wykonawcy (jego pracowników, podwykonawców, dalszych podwykonawców), nie dotyczy ten zapis kar za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż potwierdza powyższe.

Pytanie nr 209 dot. wzoru umowy

§ 6 ust. 1 pkt 26 – Prosimy o potwierdzenie, że zapis dotyczy prac objętych niniejszym postępowaniem, nie dotyczy to awarii powstałych nie z winy Wykonawcy (jego pracowników, podwykonawców lub dalszych podwykonawców) lub wyniku jego działań lub zaniechań.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż potwierdza powyższe.



Rzeczpospolita
Polska

Sfinansowane przez
Unię Europejską
NextGenerationEU



Pytanie nr 210 dot. wzoru umowy

§ 6 ust. 1 pkt 29 – Prosimy o potwierdzenie, że zapis ten nie dotyczy dokumentów stanowiących opis przedmiotu zamówienia na etapie postępowania.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż potwierdza powyższe.

Pytanie nr 211 dot. wzoru umowy

§ 6 ust. 1 pkt 34 – W celu oszacowania kosztów transportu złomu, którego właścicielem jest Zamawiający, prosimy o wskazanie lokalizacji lub odległości od placu budowy miejsca, w którym Zamawiający wymaga transportu i składowania.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż miejscem składowania złomu jest rejon kottowni (załącznik nr 1 do niniejszych odpowiedzi).

Pytanie nr 212 dot. wzoru umowy

§ 6 ust. 2 pkt 3 – Wnosimy o wykreślenie zapisu lub zmianę na „Wykonawca pokrywa koszty tych badań, jeżeli wyniki badań wykażą niespełnianie wymagań jakościowych wbudowanych materiałów lub wykonanych robót. W przypadku gdy badania wykażą ich prawidłowość, koszt badań pokryje Zamawiający.”

Zamawiający zlecając bezzasadne badania poprzez obecny zapis obciąża Wykonawcę za czynności, za które Zamawiający ponosi wyłączną odpowiedzialność, co stanowi naruszenie art. 433 pkt 3 PZP.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 213 dot. wzoru umowy

§ 11 ust. 15 – Wnosimy o zmianę zapisu na „Po usunięciu wad i usterek Wykonawca ponownie zawiadomi Zamawiającego o gotowości do odbioru wad i usterek. Zamawiający zobowiązany jest przystąpić do odbioru w terminie 7 dni od doręczenia zawiadomienia. Zamawiający wyznacza termin odbioru wad i usterek.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 214 dot. wzoru umowy

§ 12 ust. 10 lit. e – Wnosimy o usunięcie zapisu dotyczącego przewidzianego dla Podwykonawcy wynagrodzenia, Wykonawcę i Podwykonawcę, z zastrzeżeniem przepisów PZP mających na celu ochronę Podwykonawców, obowiązuje równowaga stron oraz możliwość wykonania danego zakresu prac na podstawie aktualnej sytuacji rynkowej.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 215 dot. wzoru umowy

Wnosimy o wskazanie minimalnej wartości lub wielkości świadczenia stron na wypadek wystąpienia okoliczności, o których mowa w § 13 ust. 8.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dokonał modyfikacji wzoru umowy w zakresie §14 ust. 10. Patrz modyfikacja SWZ nr 2.

Pytanie nr 216 dot. wzoru umowy

Wnosimy o usunięcie zapisów w zakresie bezusterkowych odbiorów robót.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dokonał modyfikacji wzoru umowy w zakresie §13 ust. 10, §14 ust. 1, §14 ust. 8, §11 ust. 14-16 oraz §16 ust. 1 lit. b). Patrz modyfikacja SWZ nr 2.

Pytanie nr 217 dot. wzoru umowy

§ 16 ust. 9 – Wnosimy o dopisanie zastrzeżenia o treści „(...) jest wynikiem eksploatacyjnego zużycia urządzenie lub jego części, przy eksploatacji zgodnie z instrukcją użytkowania, z wyjątkiem materiałów



Rzeczpospolita
Polska

Sfinansowane przez
Unię Europejską
NextGenerationEU



eksploatacyjnych”. Zamawiający, zgodnie z art. 433 pkt 3 PZP, nie może przerzucać na Wykonawcę kosztów naprawy szkód, za które wyłączną odpowiedzialność ponosi Zamawiający i jego pracownicy.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na powyższe. Patrz modyfikacja SWZ nr 4.

Pytanie nr 218 dot. wzoru umowy

§ 20 ust. 4 lit. g – Wnosimy o dopuszczenie zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku „konieczności usunięcia błędów, wad lub wprowadzenia zmian w Opisie Przedmiotu Zamówienia odmiennych lub wystąpienia odmiennych od przyjętych w opisie przedmiotu zamówienia warunków istotnych dla realizacji Przedmiotu Umowy” w związku z tym, że zacytowane stanowi podstawę wyceny Wykonawcy.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 219 dot. wzoru umowy

§ 21 ust. 1 – Wnosimy o zmniejszenie kary do poziomu 0,02%.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 220 dot. wzoru umowy

§ 21 ust. 2 – Wnosimy o zmniejszenie kary do poziomu 0,02%.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 221 dot. wzoru umowy

§ 21 ust. 3 – Wnosimy o zmniejszenie kary do poziomu 0,02%.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 222 dot. wzoru umowy

§ 21 ust. 18 – Wnosimy o zmianę na „Jeżeli wartość szkody przekroczy wartość należnych kar umownych, strony będą mogły dochodzić odszkodowania w wysokości rzeczywiście poniesionej szkody na zasadach Kodeksu Cywilnego”. Zapisy umowy nie mogą blokować możliwości dochodzenia praw na gruncie KC przez Wykonawcę.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż modyfikuje §21 ust. 18 w następujący sposób: „18. Jeżeli wartość szkody przekroczy wartość należnych kar umownych, Strony będą mogły dochodzić odszkodowania w wysokości rzeczywiście poniesionej szkody na zasadach Kodeksu Cywilnego. Patrz modyfikacja SWZ nr 4.

Pytanie nr 223 dot. SWZ

Czy Zamawiający dysponuje raportem w zakresie ryzyka klimatycznego planowanej inwestycji?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie posiada raportu w zakresie ryzyka klimatycznego planowanej inwestycji.

Pytanie nr 224 dot. SWZ

Zgodnie z zapisem ze strony 45 PFU dotyczącym urządzeń aktywnych: „Muszą one pracować w tym samym systemie zarządzania co pozostałe przełączniki pracujące na obiekcie” prosimy o informacje jakie urządzenie są obecnie wykorzystywane w szpitalu.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż eksploatuje urządzenia aktywne producentów HPE Comware, Procurve, CX.



Rzeczpospolita
Polska

Sfinansowane przez
Unię Europejską
NextGenerationEU



Pytanie nr 225 dot. SWZ

Zgodnie z zapisem ze strony 45 PFU dotyczącym sieci bezprzewodowej WiFi: „Zastosowane punkty dostępowe muszą być w pełni kompatybilne z pracującym na terenie szpitala oprogramowaniem zarządzającym siecią punktów dostępowych”, prosimy o informacje o jakim oprogramowaniu zarządzającym mowa i jakie są obecnie zastosowane punkty dostępowe.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż eksploatuje system sieci bezprzewodowej, którego producentem jest Ubiquiti - urządzenia unifi.

Pytanie nr 226 dot. SWZ

Zgodnie z zapisem ze strony 45 PFU dotyczącym systemu kontroli dostępu: „Zainstalowany system musi być w pełni kompatybilny z pracującym na obiekcie systemem zarządzania kontrolą dostępu i musi pracować w oparciu o karty tego samego typu” jaki dokładnie model systemu ROGER jest zainstalowany na budynku, jaka wersja oprogramowania aktualnie służy do zarządzania systemem i za pomocą kart jakiego typu jest obsługiwany.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż używa aktualnie ROGER - RACS 4 należy dostarczyć RACS 5.

Pytanie nr 227 dot. SWZ

Prosimy o informację, które pomieszczenia mają być objęte systemem kontroli dostępu.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż zakres pomieszczeń objętych systemem kontroli dostępu powinien zostać określony przez Wykonawcę i Projektanta na etapie opracowania projektu, zgodnie z wymaganiami PFU oraz w porozumieniu z Zamawiającym.

Szczególny nacisk należy położyć na ograniczenie dostępu osób postronnych do pomieszczeń nieprzeznaczonych dla pacjentów i osób trzecich. W związku z tym system kontroli dostępu powinien obejmować w szczególności pomieszczenia personelu medycznego, magazyny oraz pomieszczenia gospodarcze i techniczne.

Szczegółowy wykaz pomieszczeń podlegających kontroli dostępu powinien zostać uzgodniony z Zamawiającym w trakcie realizacji projektu, uwzględniając wymagania dotyczące bezpieczeństwa, organizacji pracy oraz funkcjonowania obiektu.

Pytanie nr 228 dot. SWZ

Systemu sygnalizacji telewizji dozorowej – w związku z tym, iż kamery mają być kompatybilne z istniejącymi, jaki system jest obecnie używany na obiekcie.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż w chwili obecnej użytkowane są kamery marki HIKVISION, model DS-2CD2H23G2-IZS AcuSense. Kamery planowane do instalacji w nowym budynku w ramach systemu CCTV powinny posiadać porównywalne parametry jakościowe i funkcjonalne.

Pytanie nr 229 dot. SWZ

Prosimy o informację, czy istniejąca instalacja fotowoltaiczna do rozbiórki jest przeznaczana do ponownego montażu czy do utylizacji.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż istniejąca instalacja solarna jest do rozbiórki i utylizacji.

Pytanie nr 230 dot. SWZ

Prosimy o informację, które pomieszczenia należy wyposażyć w system przywoławczy.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie przewiduje systemu przywoławczego.

Pytanie nr 231 dot. SWZ

Na stronie 45 PFU znajduje się zapis: " Zasilanie drugostronne wykonać z sekcji rezerwowanej (agregatem prądotwórczym) rozdzielnicy główne". Czy przewidziano miejsce na zainstalowanie agregatu prądotwórczego? Czy agregat miałby być zlokalizowany wewnątrz budynku czy na zewnątrz w obudowie bądź kontenerze?



Rzeczpospolita
Polska

Sfinansowane przez
Unię Europejską
NextGenerationEU



Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż zakres zadania nie obejmuje dostawy i montażu agregatu prądotwórczego.

Pytanie nr 232 dot. SWZ

Dotyczy instalacji odgromowej. Według zapisu PFU str. 37 Instalacje odgromowe: "połączenie konstrukcji z siatką zwodów należy przyjąć klasę LPS III", natomiast wg Projektu Architektoniczno-budowlanego: "Zaprojektowano instalację ochrony odgromowej LPS w I klasie ochrony". Prosimy o informację, którą klasę LPS przyjąć dla ochrony odgromowej projektowanego budynku.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż należy wycenić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Pytanie nr 233 dot. SWZ

W PFU znajduje się informacja o realizowaniu ogrzewania poprzez ogrzewanie podłogowe. Proszę o wskazanie w jakich pomieszczeniach należy wykonać ogrzewanie podłogowe.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż wybór systemu grzewczego stanowi element do zaprojektowania i leży w gestii generalnego Wykonawcy.

Pytanie nr 234 dot. SWZ

W PFU znajduje się informacja o realizowaniu ogrzewania poprzez sufitowe promienniki płytowe. Proszę o wskazanie w jakich pomieszczeniach należy umieścić ww. promienniki.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż Zamawiający informuje, iż wybór systemu grzewczego stanowi element do zaprojektowania i leży w gestii generalnego Wykonawcy.

Pytanie nr 235 dot. SWZ

Proszę o informację w jakich pomieszczeniach przewidywane jest ogrzewanie za pomocą grzejników płytowych.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż Zamawiający informuje, iż wybór systemu grzewczego stanowi element do zaprojektowania i leży w gestii generalnego Wykonawcy.

Pytanie nr 236 dot. SWZ

Proszę o informację w jakich pomieszczeniach przewidywany jest montaż klimakonwektorów.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż Zamawiający informuje, iż wybór systemu grzewczego stanowi element do zaprojektowania i leży w gestii generalnego Wykonawcy.

Pytanie nr 237 dot. SWZ

W PFU znajduje się informacja: „Źródłem wody dla instalacji wody bytowej i p.poż będzie nowo projektowane przyłącze wodociągowe doprowadzone do pomieszczenia technicznego na poziomie parteru z istniejącej kotłowni Szpitalnej.” Prosimy o informację, gdzie znajduje się kotłownia szpitalna. Prosimy

o wskazanie na mapie.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż kotłownia jest w bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji (załącznik nr 1 do niniejszych odpowiedzi).

Pytanie nr 238 dot. SWZ

W PFU znajduje się informacja: „wykonania nowej instalacji wewnętrznej i zewnętrznej (odłączenie do budynku tlenowni i centralnej instalacji próżni medycznej mieszczącej się w piwnicy budynku nr 4) w projektowanym budynku zakończonej punktami poboru wraz z armaturą i sygnalizacją alarmową,” Proszę o wskazanie na mapie budynku tlenowni oraz budynek nr 4.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż budynek nr 4 znajduje się w sąsiedztwie inwestycji (załącznik nr 1 do niniejszych odpowiedzi).



Rzeczpospolita
Polska

Sfinansowane przez
Unię Europejską
NextGenerationEU



Pytanie nr 239 dot. SWZ

Prosimy o informację, w których pomieszczeniach należy przewidzieć montaż wpustów podłogowych.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż montaż wpustów podłogowych należy przewidzieć we wszystkich pomieszczeniach mokrych i gabinecie zabiegowym 2.36.

Pytanie nr 240 dot. wzoru umowy

Dotyczy Umowy par. 13 ust. 5. Prosimy o potwierdzenie że chodzi o wskaźnik zmian cen produkcji budowlano – montażowej – OGÓŁEM.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż potwierdza powyższe.

Pytanie nr 241 dot. wzoru umowy

Dotyczy Umowy par. 13 ust. 5. Wnosimy o zmianę wyliczenia wskaźnika zmiany cen z średniej arytmetycznej na iloczyn wskaźników wg. wzoru

$$W_{w(n)} = \frac{W_0}{100} \times \frac{W_1}{100} \times \frac{W_2}{100} \times \frac{W_3}{100} \times \dots \times \frac{W_{n-1}}{100} \times \frac{W_n}{100}$$

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 242 dot. wzoru umowy

Dotyczy Umowy par. 13 ust. 5. Prosimy o potwierdzenie, że zmienione wynagrodzenie Wykonawcy wynikające z waloryzacji należy liczyć jako iloczyn kolejnych wskaźników ($W_{w(n)}$) przemnożony przez wynagrodzenie za część przedmiotu umowy nie wykonaną do dnia poprzedniej waloryzacji.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 243 dot. wzoru umowy

Prosimy o potwierdzenie, że przez wykazanie wpływu zmiany Wskaźnika na koszt rozumie się przedstawienie kopii komunikatu GUS, w którym ogłoszono Wskaźnik oraz przedstawienie obliczeń zgodnie z §13 ust. 5 Umowy

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż potwierdza powyższe.

Pytanie nr 244 dot. wzoru umowy

Dot. Wzór Umowy §16 ust 9. Prosimy o potwierdzenie, że pod nazwą materiały eksploatacyjne należy rozumieć wszystkie materiały ulegające neutralnemu zużyciu, czyli takie elementy jak: oleje, filtry, ogniwa procesowe do urządzeń fotokatalizy, uszczelki, wkłady złoż demineralizacyjnych, wkłady stacji zmiękczenia, źródła światła, akumulatory, bezpieczniki, butle z gazami medycznymi itp.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż że elementy w/w są materiałami eksploatacyjnymi. Materiałem eksploatacyjnym nie są źródła światła w postaci paneli LED gdyż mają one minimalne ilości godzin pracy.

Pytanie nr 245 dot. wzoru umowy

Prosimy o potwierdzenie, że elementy takie jak: łożyska, paski napędowe, przekaźniki itp. są materiałami eksploatacyjnymi w rozumieniu zapisów Wzoru Umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż elementy wmontowane w urządzenie w/w nie są materiałami eksploatacyjnymi.



Rzeczpospolita
Polska

Sfinansowane przez
Unię Europejską
NextGenerationEU



Pytanie nr 246 dot. wzoru umowy

Prosimy o potwierdzenie, że koszt wymiany materiałów eksploatacyjnych w czasie trwania gwarancji, zarówno w zakresie dostawy materiałów jak i robocizny, będzie po stronie Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż potwierdza, że dostawa materiałów eksploatacyjnych leży po stronie Zamawiającego, natomiast montaż i robocizna w okresie gwarancji jest po stronie Wykonawcy.

Pytanie nr 247 dot. wzoru umowy

Prosimy o potwierdzenie, że koszty związane z utylizacją materiałów eksploatacyjnych podlegających wymianie (np. filtry) będą po stronie Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż potwierdza powyższe.

Pytanie nr 248 dot. wzoru umowy

Prosimy o potwierdzenie, że kontrole okresowe związane z podtrzymaniem wydanej decyzji UDT, będą po stronie Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie potwierdza powyższe.

Pytanie nr 249 dot. wzoru umowy

Prosimy o potwierdzenie, że obowiązek i koszt wykonywania przeglądów systemów przeciwpożarowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów będzie obciążał Zamawiającego. Dotyczy to wszystkich czynności ponad przeglądy serwisowe urządzeń wymaganych przez producentów w celu utrzymania gwarancji.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie potwierdza powyższego. W okresie gwarancji Wykonawca wykonuje wszystkie czynności serwisowe i ponad serwisowe wymagane przez producenta.

Pytanie nr 250

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udostępnienie wniosku wraz z załącznikami złożonego przez Zamawiającego w celu uzyskania dofinansowania w ramach Krajowego Planu Odbudowy.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż odmawia udostępnienia wnioskowanych dokumentów m.in. z uwagi na treść art. 28 ust. 8 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2025 r. poz. 198), albowiem dokumenty objęte zapytaniem nie stanowią informacji publicznej.

**Zamawiający
z up. DYREKTORA
Kierownik Działu Zamówień Publicznych
Adam Strzyżewski**

Odpowiedzi nr 2 na zapytania w sprawie SWZ w postępowaniu pn.
ROZBUDOWA I DOPOSAŻENIE SPSK NR 1 IM. PROF. S. SZYSZKO ŚUM W KATOWICACH CELEM UDOSKONALENIA
INTERDYSCYPLINARNOŚCI, POLEPSZENIA DOSTĘPNOŚCI I INNOWACJI PROCESU LECZENIA PACJENTÓW ONKOLOGICZNYCH
W SYSTEMIE „ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ” REALIZOWANA W RAMACH KRAJOWEGO PLANU ODBUDOWY I ZWIĘKSZENIA
ODPORNOŚCI – KOMPONENTU D „EFEKTYWNOŚĆ, DOSTĘPNOŚĆ I JAKOŚĆ SYSTEMU OCHRONY ZDROWIA”, INWESTYCJI D1.1.1
ROZWÓJ I MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY CENTRÓW OPIEKI WYSOKOSPECJALISTYCZNEJ I INNYCH PODMIOTÓW
LECZNICZYCH, znak: **ZP/9/PN/2025**



Rzeczpospolita
Polska

Sfinansowane przez
Unię Europejską
NextGenerationEU

